



Obra
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR TRAVESSÃO 40 - SANTANA, INTERIOR

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
19,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,39%
Mensalista: 69,64%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									396,00
1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	600	0,56	0,56	0,10	0,66	336,00	60,00	396,00
2			ASSENTAMENTO DOS CORDÕES (REBAIXADOS)									87.948,71
2.1	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	875	1,67	0,19	1,80	1,99	166,25	1.575,00	1.741,25
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	54	88,61	78,83	27,16	105,99	4.256,82	1.466,64	5.723,46
2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1200	56,07	18,16	48,91	67,07	21.792,00	58.692,00	80.484,00
3			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR									305.866,87
3.1	SMDR02-24	Próprio	LASTRO MANUAL COM PÓ DE PEDRA, APLICADO SOBRE O SOLO, ESPESSURA DE 10CM	m³	398	156,67	32,94	154,46	187,40	13.110,12	61.475,08	74.585,20
3.2	SMDR03-24	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - COMP.	m²	3977,8	27,54	13,65	19,29	32,94	54.296,97	76.731,76	131.028,73
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	33755,2	2,49	0,28	2,69	2,97	9.451,45	90.801,49	100.252,94
4			DRENAGEM									27.610,88
4.1	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	14	144,28	70,79	101,79	172,58	991,06	1.425,06	2.416,12
4.2	102755	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2	10.531,17	2.369,90	10.227,48	12.597,38	4.739,80	20.454,96	25.194,76
5			LIMPEZA DA OBRA									2.244,00
5.1	SMDRC07	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	600	3,13	2,78	0,96	3,74	1.668,00	576,00	2.244,00
Totais ->										110.808,47	313.257,99	424.066,46

Total sem BDI 354.780,16
Total do BDI 69.286,30
Total Geral 424.066,46

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA 79675D