

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços a serem executados na referida obra, assim como os materiais a serem utilizados na mesma.

PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL 15 DE NOVEMBRO.

OBRA: ADEQUAÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.

LOCALIZAÇÃO: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1673, BAIRRO GLÓRIA, IJUÍ - RS.

Generalidades: A presente obra tem por finalidade a execução de todos os serviços necessários para adequação da estrutura existente na escola para abrigar salas de aula para a educação infantil. A obra contemplará: Instalação de divisórias e forro para configuração das salas, conforme segue:

1- SALAS DE AULA:

Primeiramente deverá ser procedida a retirada das divisórias e do forro existentes, bem como todas as luminárias instaladas. As luminárias deverão ser retiradas com cuidado visando a reinstalação após a execução do novo forro.

Na sequência deverá ser procedida a instalação do forro. O novo forro será do tipo modular em isopor texturizado, com espessura de 20mm, instalado com perfil clicado metálico em "T", realizando o "clicado" nos sentidos longitudinal e transversal (perfil principal e travessa). Os perfis serão de aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

Após a execução do forro deverá ser procedida a instalação das divisórias. As divisórias serão do tipo divilux executadas com perfis de aço naval e pintura na cor cinza, seguindo o layout proposto, constante em projeto anexo.

Deverão ser fornecidas e instaladas cinco portas, nas dimensões de 80x210cm, seguindo o mesmo padrão das divisórias.

3- DECLARAÇÕES FINAIS

3.1- A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

3.2- A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos;



3.3- O construtor tem ciência das exigências do Caderno de Orientações, mais precisamente, das exigências em Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais instruções.

3.4- Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos, orçamento, cronograma, memorial, e diário de obra.

3.5- Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência ao Responsável Técnico pelo Setor de ENGENHARIA da SMED – Ijuí, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras”.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 DIAS
PRAZO GARANTIA DOS SERVIÇOS: 5 ANOS



MATIAS SAUSEN FEIL
Engenheiro Civil
CREA 124.154