



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

[illegible]

[illegible]

5.1	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	11,24	41,45	17,74	33,73	51,47	199,40	379,12	578,52
5.2	91597	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024	KG	17,48	8,06	0,28	9,72	10,00	4,89	169,91	174,80
5.3	91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	6,94	10,74	0,82	12,51	13,33	5,69	86,82	92,51
5.4	COMP 06 SKATE	Próprio	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	0,67	701,90	28,27	843,41	871,68	18,94	565,08	584,02
6			SERRALHEIRA									84.964,02
6.1	COMP 01 SKATE	Próprio	ARREMATE ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2" e=3,65mm - 92335 adaptada	M	100,11	166,51	31,37	175,41	206,78	3.140,45	17.560,29	20.700,74
6.2	COMP 02 SKATE	Próprio	ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2"X6" E=1/4" GALVANIZADA - 73908-1 adaptada	M	14,18	172,98	27,11	187,71	214,82	384,42	2.661,72	3.046,14
6.3	COMP 03 SKATE	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 99839 adaptada	m²	96,1	509,61	246,36	386,52	632,88	23.675,20	37.144,56	60.819,76
6.4	00021061	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM	UN	3	106,66	0,00	132,46	132,46	0,00	397,38	397,38
7			PAVIMENTAÇÕES									363.674,24
7.1			FORMAS/FERRAGENS/CONCRETAGENS									363.674,24
7.1.1	COMP 13 SKATE	Próprio	74164/004 LASTRO BRITA N.2, E= 5CM	m³	15,66	140,88	38,38	136,57	174,95	601,03	2.138,68	2.739,71
7.1.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	156,6	3,35	0,37	3,79	4,16	57,94	593,51	651,45
7.1.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	356,79	18,95	7,65	15,88	23,53	2.729,44	5.665,82	8.395,26
7.1.4	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	54,74	110,16	1,22	135,58	136,80	66,78	7.421,65	7.488,43
7.1.5	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	2084,04	14,41	0,73	17,16	17,89	1.521,35	35.762,12	37.283,47
7.1.6	92877	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	611,74	10,68	0,31	12,95	13,26	189,64	7.922,03	8.111,67
7.1.7	COMP 06 SKATE	Próprio	CONCRETO BOMBEÁVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada	m³	80,41	701,90	28,27	843,41	871,68	2.273,19	67.818,59	70.091,78
7.1.8	91070	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	m²	356,79	226,33	126,98	154,09	281,07	45.305,19	54.977,77	100.282,96
7.1.9	COMP 07 SKATE	Próprio	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA	m³	313,32	21,03	18,46	7,65	26,11	5.783,89	2.396,89	8.180,78
7.1.10	COMP 09 SKATE	Próprio	DESEMPENO MANUAL DE CONCRETO	m²	356,79	271,84	205,06	132,53	337,59	73.163,36	47.285,37	120.448,73

8			REVESTIMENTOS E PINTURAS									47.068,02
8.1			REVESTIMENTOS									5.197,98
8.1.1	COMP 10 SKATE	Próprio	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE	M	241,43	17,34	13,93	7,60	21,53	3.363,12	1.834,86	5.197,98
8.2			PINTURAS									41.870,04
8.2.1	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	150,37	14,87	5,20	13,26	18,46	781,92	1.993,91	2.775,83
8.2.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	670,11	46,98	17,47	40,87	58,34	11.706,82	27.387,39	39.094,21
9			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA									1.628,36
9.1			PAISAGISMO/LIMPEZA									1.628,36
9.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,11	1,96	1,70	0,73	2,43	1.139,19	489,17	1.628,36

Totais -> 239.003,43 420.756,24 659.759,67

FREDERICO CHEUICHE
DE
OLIVEIRA:00788448005

Assinado de forma digital por FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA:00788448005
Dados: 2025.04.17 09:15:47 -03'00'

Total sem BDI 531.290,43
Total do BDI 128.469,24
Total Geral 659.759,67