



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR - CALÇAMENTO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE IJUÍ - Poder Executivo

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANIR JOSÉ FOLGIARINI

CREA/RS: 126603

Localização: Rua Monteiro Lobato

ÁREA PAVIMENTAÇÃO=1.160,00m²

Item	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
	Pavimentação Pedra Irregular - CALÇAMENTO			Material	M. Obra	TOTAL	Material	M. Obra	
1.	SERVIÇOS EXECUÇÃO MUNICÍPIO								
1.1	Terraplenagem/Nivelamento das Ruas e Passeios	m ²	1.740,00	R\$ 1,49	R\$ 0,11	R\$ 1,60	R\$ 2.592,60	R\$ 191,40	R\$ 2.784,00
1.2	Carregamento/Transporte de Argila Colchão 15cm	m ³	348,00	R\$ 5,15	R\$ 0,85	R\$ 6,00	R\$ 1.792,20	R\$ 295,80	R\$ 2.088,00
1.3	Compactação da Pavimentação - Calçamento	m ²	1.160,00	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,30	R\$ 290,00	R\$ 58,00	R\$ 348,00
	Subtotal						R\$ 4.674,80	R\$ 545,20	R\$ 5.220,00
2.	SERVIÇOS CONTRATADOS								
2.1	Meio Fio (cordão) 0,10x0,30x1,00m Pré-moldado	m	282,00	R\$ 18,03	R\$ 6,56	R\$ 24,59	R\$ 5.084,46	R\$ 1.849,92	R\$ 6.934,38
2.2	Pavimentação Pedra Irregular (calçamento)	m ²	1.160,00	R\$ 10,90	R\$ 9,58	R\$ 20,48	R\$ 12.644,00	R\$ 11.112,80	R\$ 23.756,80
2.3	Pó de Pedra sobre a Pavimentação	m ³	11,60	R\$ 49,25	R\$ 3,72	R\$ 52,97	R\$ 571,30	R\$ 43,15	R\$ 614,45
2.4	Sinalização Vertical (Placas Visuais em Chapa Ferro)	Un.	3,00	R\$ 240,00	R\$ 85,00	R\$ 325,00	R\$ 720,00	R\$ 255,00	R\$ 975,00
	Subtotal						R\$ 19.019,76	R\$ 13.260,87	R\$ 32.280,63
	BDI 20%								
	VALOR TOTAL						R\$ 23.694,56	R\$ 13.806,07	R\$ 37.500,63

IJUÍ/RS, 19 de Junho de 2013

OBS. Distância da Jazida até a Obra: 30,00km

JOANIR JOSÉ FOLGIARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 126603