

**MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO****SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO****REQUISIÇÃO INTERNA nº 233/2019 – SMODUTRAN**

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE: 11.01 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano
AÇÃO: 1.050 – Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.92.00.00 – Instalações
CÓDIGO REDUZIDO: 14882

COPAM-RECEBIDO19/09/2019ASS.: RRLO

Fonte de Recursos: (X) Livre Vinculado(): _____ Banco: _____

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42151	01	und	Elevador com Cabinas em aço inox de 8 pessoas, modelo PNE que atenda a norma NBR NM 313 de acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; Acionamento hidráulico direto (1:1) ou indireto (2:1); Portas de pavimento em aço inox escovado ou aço carbono com pintura fundo base; Velocidade de até 45m/min; Portas com acionamento automático e variação eletrônica de velocidade; Sistema de resgate automático de passageiros em caso de falta de energia elétrica; Sistema de comando micro processado; Projeto de acordo com a norma NBR NM 267-elevadores hidráulicos de passageiros; Não exige a construção de casa de máquinas superior; Motor principal acionado na subida do elevador, sendo a descida da cabina realizada pela gravidade; Medidas internas do poço 188x165 (caixa compatível).		
			OBS.: O elevador deverá ser entregue e instalado, em pleno funcionamento, na Rua Benjamin Constant, 116 – Centro (Câmara Municipal de Ijuí).		


Destino: Aquisição de elevador para instalação na Câmara de Vereadores.**Credor:**

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 02 de Setembro de 2019


Tatiele Miron
Matrícula nº 2139180
Emitente


Jair Antonio da Rosa
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES	PREFEITO	COPAM
	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido () Indeferido  Valdir Fleck Prefeito	Modalidade: <u>Tomada de Preço</u> Data: <u>18/09/2019</u> Assinatura/Carimbo

R. 1177/19
TAXA


PROE: 1202/19
T.P.: 561/19

Município de Ijuí - Poder Executivo
Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio

19 SET 2019



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais



Especificações Técnicas Elevador:

Elevador para Transporte de Passageiros, modelo Hidráulico, ABNT NBR NM 267 “Elevadores hidráulicos de passageiros”, tipo PNE – ABNT NBR 313 “Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas com deficiência”..

Elevador para Transporte de Passageiros tipo PNE.

- Paradas: 03;
- Altura de elevação aproximada: 5 634 mm;
- Velocidade mínima: 33 m/min (0,55 m/s);
- Capacidade: 08 pessoas (600 kg);
- Dimensões internas da cabina: Largura 1100 mm, Profundidade 1400 mm, Altura 2150 mm;
- Dimensões internas da Caixa: Largura 1650 mm, Profundidade 1900 mm;
- Última altura: 3500 mm;
- Profundidade do poço: 1100 mm;
- Portas telescópicas de correr lateral;
- Abertura das portas: Largura 800 mm, Altura 2000 mm;
- Dupla proteção contra esmagamento por Barreira Ótica;
- Painéis e portas da cabina em aço inox escovado;
- Portas e marcos de pavimento em aço inox escovado;
- Piso antiderrapante tipo granito;
- Botoeira de cabina com braile, iluminação e display digital;
- Botoeira de pavimento com display e indicador de subida ou descida;
- Ventilador, intercomunicador, sistema de voicer, corrimão, espelho meia altura no painel de fundos e guarda corpo no fundo;
- Sistema de Resgate Automático na falta de Energia Elétrica;
- Sistema de acionamento Hidráulico;
- Casa de máquinas localizada no térreo adjacente a Caixa do Elevador;

Incluso montagem no local e entrega em marcha.

Manutenção gratuita de 12 meses.

Garantia de fabricação de 12 meses.

Prazo máximo de entrega funcionando: 180 dias