

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: PA025 - CALÇAMENTO RUA RAGNAR THOSTEMBERG
Cliente: MUNICÍPIO DE IJUI

Endereço: RUA 20 DE SETEMBRO
Cidade: IJUI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total MaterialMão-de-Obra	Total
1. LOCAÇÃO DA CANCHA, LIMPEZA DO TRECHO				
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETR O DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	524,00	M2	0,28146,72	0,1894,32241,04
79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO	1.048,00	M3	8,739.149,04	1,111.163,2810.312,32
100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO . AF_11/2019	4.192,00	M2	1,777.419,84	1,044.359,6811.779,52
99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	524,00	M	0,0841,92	0,56293,44335,36
525703 SINALIZACAO DE TRECHOS COM TABULETAS	32,00	M	0,9129,12	4,40140,80169,92
Total de LOCAÇÃO DA CANCHA, LIMPEZA DO TRECHO			16.786,646.051,52	22.838,16
2. MEIOS FIOS				
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20 21	52,41	M3	8,71456,49	81,344.263,034.719,52
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.048,00	M	43,6645.755,68	18,3019.178,4064.934,08
Total de MEIOS FIOS			46.212,1723.441,43	69.653,60
3. PAVIMENTAÇÃO				
591009 LASTRO MANUAL COM PO DE PEDRA	630,00	M3	101,6864.058,40	16,7810.571,4074.629,80
592231 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR- (15 + 3 cm PO PEDRA)	4.192,00	M2	23,4998.470,08	21,9592.014,40190.484,48
531315 COMPACTACAO DE BASE DE BG/CALÇAMENTO	4.192,00	M2	0,863.605,12	0,371.551,045.156,16
Total de PAVIMENTAÇÃO			166.133,60104.136,84	270.270,44
4. FRETES				
95878 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	943,00	TXKM	1,651.555,95	0,23216,891.772,84
95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	25.152,00	M3XKM	2,4561.622,40	0,338.300,1669.922,56
95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22.637,00	M3XKM	2,2150.027,77	0,245.432,8855.460,65
Total de FRETES			113.206,1213.949,93	127.156,05
5. LIMPEZA DA OBRA(retirada de rejeitos de pedras c/transporte BF)				
529402 LIMPEZA MECANICA DA OBRA	1.048,00	M2	3,593.762,32	7,117.451,2811.213,60
Total de LIMPEZA DA OBRA(retirada de rejeitos de pedras c/transporte BF)			3.762,327.451,28	11.213,60
6. OBS: 02 TRECHOS				
Total de OBS: 02 TRECHOS				
TOTAL DO ORÇAMENTO			346.100,85155.031,00	501.131,85