



Obra
Calçamento Rua Alfredo Rubert

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
19,9%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 111,10%

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		Peso (%)	
1			SINALIZAÇÃO				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	308,74	37,34	332,83	370,17	168,03	1.497,73	1.665,76	1,31 %
2			LIMPEZA DO TRECHO E LOCAÇÃO DA CANCHA									3.937,36	3,09 %
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1264	2,52	0,89	2,13	3,02	1.124,96	2.692,32	3.817,28	2,99 %
2.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	158	0,64	0,65	0,11	0,76	102,70	17,38	120,08	0,09 %
3			MEIOS FIOS 12/15 x 30 x 100 cm									22.051,24	17,28 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,55	86,95	78,83	25,42	104,25	1.068,14	344,44	1.412,58	1,11 %
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	301	55,74	18,17	48,66	66,83	5.469,17	14.646,66	20.115,83	15,77 %
3.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	270,9	1,61	0,19	1,74	1,93	51,47	471,36	522,83	0,41 %
4			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS									93.733,03	73,47 %
4.1	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	63,2	83,27	0,00	99,84	99,84	0,00	6.309,88	6.309,88	4,95 %
4.2	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1896	2,16	0,20	2,38	2,58	379,20	4.512,48	4.891,68	3,83 %
4.3	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	1264	39,99	13,09	34,85	47,94	16.545,76	44.050,40	60.596,16	47,50 %
4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7584	2,40	0,29	2,58	2,87	2.199,36	19.566,72	21.766,08	17,06 %
4.5	95627	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	3	47,05	0,00	56,41	56,41	0,00	169,23	169,23	0,13 %
5			LIMPEZA FINAL DA OBRA									6.193,60	4,85 %
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1264	4,09	2,78	2,12	4,90	3.513,92	2.679,68	6.193,60	4,85 %
Totais ->										30.622,71	96.958,28	127.580,99	
Total sem BDI													106.485,67
Total do BDI													21.095,32
Total Geral													127.580,99