

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/9/2013
Página 1 de 1

Obra: 63 - SERVIÇOS DIVERSOS
Cliente: E.M.I. DALVA WEIMANN

Endereço: RUA CAROLINO RAIMUNDO
Cidade: IJUÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. GUARDA CORPO PARA SOLÁRIO					
.1 DEMOLICAO DE MURO DE ELEMENTOS VAZADOS	13,30	M2	0,00	12,27	
			0,00	163,19	163,19
.2 GRADE EM FERRO	13,30	M2	139,72	26,55	
			1.858,28	353,12	2.211,40
.3 PORTÃO METÁLICO EM TUBO 50X50 E 20X30MM	0,90	M²	139,72	35,42	
			125,75	31,88	157,63
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	26,60	M2	8,03	19,50	
			213,60	518,70	732,30
.5 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	2,00	M3	0,00	35,95	
			0,00	71,90	71,90
.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (M3xKM)	10,00	MK	3,22	0,40	
			32,20	4,00	36,20
Total de GUARDA CORPO PARA SOLÁRIO			2.229,83	1.142,79	3.372,62
2. GRADE PARA DIVISÃO DO PÁTIO					
.1 GRADE EM FERRO	5,20	M2	139,72	26,55	
			726,54	138,06	864,60
.2 PORTÃO METÁLICO EM TUBO 50X50 E 20X30MM	0,90	M²	139,72	35,42	
			125,75	31,88	157,63
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	10,40	M2	8,03	19,50	
			83,51	202,80	286,31
Total de GRADE PARA DIVISÃO DO PÁTIO			935,80	372,74	1.308,54
3. REFORMA DA CERCA					
.1 TUBO RET. 30X25X1,2MM	34,00	M	7,80	22,98	
			265,20	781,32	1.046,52
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/CALHA/COND-2DEM-INC.ZARCAO	37,40	M	5,98	19,50	
			223,65	729,30	952,95
.3 TELA ACO SOLDADA CA-60 ATE 8mm	23,53	M2	13,82	0,75	
			325,18	17,65	342,83
Total de REFORMA DA CERCA			814,03	1.528,27	2.342,30
4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRA					
.1 REFLETOR LAMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	9,00	UN	300,74	41,55	
			2.706,66	373,95	3.080,61
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1,00	UN	8,40	6,23	
			8,40	6,23	14,63
.3 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	240,00	M	1,32	1,02	
			316,80	244,80	561,60
.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	80,00	M	2,51	6,23	
			200,80	498,40	699,20
.5 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR	1,00	UN	39,87	20,78	
			39,87	20,78	60,65
.6 CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO	1,00	UN	79,95	170,42	
			79,95	170,42	250,37
Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRA			3.352,48	1.314,58	4.667,06
5. REVESTIMENTOS					
.1 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci	48,00	M2	4,65	27,81	
			223,20	1.334,88	1.558,08
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	48,00	M2	1,32	5,51	
			63,36	264,48	327,84
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	72,00	M2	4,08	9,76	
			293,76	702,72	996,48
Total de REVESTIMENTOS			580,32	2.302,08	2.882,40
Total do Orçamento			7.912,46	6.660,46	14.572,92