



Município de Ijuí

Obra
BOSQUE CAPUCHINHOS - ATUALIZADA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS INICIAIS									3.420,73	1,87 %
1.1	CPP - 16	Próprio	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO	m²	205,62	5,81	5,21	1,80	7,01	1.071,28	370,11	1.441,39	0,79 %
1.2	73948/002	SINAPI	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²	133,11	12,32	10,42	4,45	14,87	1.387,01	592,33	1.979,34	1,08 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									9.339,00	5,10 %
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	128,96	152,88	2,77	155,65	9.172,80	166,20	9.339,00	5,10 %
3			MURETA									2.190,98	1,20 %
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	133,11	3,73	2,20	2,30	4,50	292,84	306,15	598,99	0,33 %
3.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	133,11	9,91	5,42	6,54	11,96	721,46	870,53	1.591,99	0,87 %
4			GRADES									13.759,09	7,51 %
4.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	306,03	10,22	7,87	4,46	12,33	2.408,46	1.364,88	3.773,34	2,06 %
4.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	306,03	27,04	13,89	18,74	32,63	4.250,76	5.734,99	9.985,75	5,45 %
5			PORTICO									14.292,04	7,80 %
5.1	CPP-26	Próprio	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE	M²	7,2	10,21	7,34	4,98	12,32	52,85	35,85	88,70	0,05 %
5.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,2	9,91	5,42	6,54	11,96	39,02	47,09	86,11	0,05 %
5.3	CPP - 13	Próprio	VIGA TRELIÇADA PARA PÓRTICO DE ENTRADA COM LETREIRO	UN	1	3.761,12	1.956,12	2.583,55	4.539,67	1.956,12	2.583,55	4.539,67	2,48 %
5.4	111034	SBC	PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"x1/4"+PINT.ESMALTE	m²	4	926,58	133,72	984,66	1.118,38	534,88	3.938,64	4.473,52	2,44 %
5.5	111034	SBC	PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"x1/4"+PINT.ESMALTE	m²	2,8	926,58	133,72	984,66	1.118,38	374,42	2.757,04	3.131,46	1,71 %
5.6	111041	SBC	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES	m²	3,2	466,90	124,28	439,26	563,54	397,70	1.405,62	1.803,32	0,98 %
5.7	00011484	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	2	70,12	0,00	84,63	84,63	0,00	169,26	169,26	0,09 %
6			PORTÃO LATERAL									3.560,38	1,94 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

6.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3,55	7,23	5,21	3,51	8,72	18,50	12,45	30,95	0,02 %
6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	3,55	42,07	24,10	26,67	50,77	85,56	94,68	180,23	0,10 %
6.3	CPP-26	Próprio	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE	M²	3,55	10,21	7,34	4,98	12,32	26,06	17,67	43,73	0,02 %
6.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,55	9,91	5,42	6,54	11,96	19,24	23,21	42,45	0,02 %
6.5	111632	SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	4,33	608,16	92,27	641,77	734,04	399,53	2.778,86	3.178,39	1,74 %
6.6	00011484	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1	70,12	0,00	84,63	84,63	0,00	84,63	84,63	0,05 %
7			PASSEIO PUBLICO									128.488,71	70,16 %
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	598,19	2,19	0,86	1,78	2,64	514,44	1.064,78	1.579,22	0,86 %
7.2	CPP - 23	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	m³	6,17	67,45	60,49	20,92	81,41	373,22	129,07	502,29	0,27 %
7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	398,28	50,41	11,17	49,67	60,84	4.448,79	19.782,56	24.231,35	13,23 %
7.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,08	53,30	13,86	50,47	64,33	42,69	155,44	198,13	0,11 %
7.5	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	281,21	48,73	9,30	49,51	58,81	2.615,25	13.922,71	16.537,96	9,03 %
7.6	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	35,02	190,74	67,52	162,70	230,22	2.364,55	5.697,75	8.062,30	4,40 %
7.7	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	686,67	67,43	8,71	72,67	81,38	5.980,90	49.900,30	55.881,20	30,51 %
7.8	CPP - 18	Próprio	PISO TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA)	M²	84,03	166,40	17,53	183,31	200,84	1.473,05	15.403,53	16.876,58	9,21 %
7.9	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	170,72	22,42	3,48	23,58	27,06	594,11	4.025,57	4.619,68	2,52 %
8			TRANSPORTE									1.576,08	0,86 %
8.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	441,48	2,96	0,44	3,13	3,57	194,25	1.381,83	1.576,08	0,86 %

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

9			MURETA NOVA E COMPLEMENTO LATERAL									6.519,57	3,56 %
9.1	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,16	156,93	108,20	81,21	189,41	17,31	12,99	30,30	0,02 %
9.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,16	609,36	260,70	474,79	735,49	41,71	75,96	117,67	0,06 %
9.3	C0055	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	m³	0,48	870,10	462,38	587,83	1.050,21	221,94	282,16	504,10	0,28 %
9.4	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	7,26	7,23	5,21	3,51	8,72	37,82	25,48	63,30	0,03 %
9.5	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	7,26	42,07	24,10	26,67	50,77	174,97	193,62	368,59	0,20 %
9.6	CPP-26	Próprio	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE	M²	7,26	10,21	7,34	4,98	12,32	53,29	36,15	89,44	0,05 %
9.7	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,26	9,91	5,42	6,54	11,96	39,35	47,47	86,82	0,05 %
9.8	CPP-25	Próprio	GRADE DE FERRO 1/2 x 1/2"	M²	15,55	219,05	26,31	238,08	264,39	409,12	3.702,14	4.111,26	2,24 %
9.9	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	23,35	10,22	7,87	4,46	12,33	183,76	104,14	287,90	0,16 %
9.10	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	23,35	27,04	13,89	18,74	32,63	324,33	437,58	761,91	0,42 %
9.11	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,71	114,69	103,76	34,67	138,43	73,67	24,61	98,28	0,05 %

Totais -> 43.386,98 139.759,60 183.146,58

Total sem BDI 151.752,97
Total do BDI 31.393,61
Total Geral 183.146,58

Paulo Alencar Dobler da Costa
Setor de Engenharia