PLANTA DE LAYOUT

Escala:1:75

Quadro de Mobiliários		
Cód.	**Qtd.**	**Descrição**
Ármário com chave	2	Armário de ferro fechado com cadeado
Armário de Aço Fechado	3	Armário de ferro fechado 0,92 x 0,40m
Armário Marcenaria 1	2	Armário fechado 1,00 x 0,60m
Armário Marcenaria 2	4	Armário fechado 0,95 x 0,40m
Armário Superior 01	1	Armário fechado 1,60 x 0,30 x 1,50m, 3 portas
Armário Superior 03	1	Armário fechado 1,80 x 0,30 x 1,50m, 3 portas
Balança de chão	1	Mesa auxiliar 0,70 x 0,50m
Balança RN	1	Balança Médica Pediátrica Digital
Banco Giratório	7	Banqueta giratória tipo mocho.
Carrinho Instrumental	1	Dimensões 0,50 x 0,70m
Container Grupo A1	1	Container de lixo 770l
Container Grupo E	1	Container de lixo 770l
Container Organicos	1	Container de lixo 770l
Container Reciclados	1	Container de lixo 770l
Container Vidro	1	Container de lixo 770l
Espelho 1	1	Espelho 0,75 x 1,00m
Espelho 2	1	Espelho 1,00 x 2,00m
Estante de Aço	7	Estante de aço com 6 prateleiras
MB.CD01	15	Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas.
MB.CD02	25	Poltronas
MB.CD03	2	Poltrona Obeso
MB.CD04	28	Cadeira
MB.CD05	2	Poltronas
MB.G	1	Mesa de exame clínico ginecológico
MB.ME05	4	Cama Hospitalar Elétrica
MB.MS100	4	Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m.
MB.MS120	6	Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas.
MB.MS140	1	Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m sem gavetas.
MB.MS200	1	Mesa de trabalho com dimensões 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m.
MB.MS280	1	Mesa infantil em marcenaria 2,80 x 0,50m e altura de 0,50m.

Quadro de Mobiliários		
Cód.	**Qtd.**	**Descrição**
MB.MSC	1	Mesa de cozinha com dimensões 1,60x 0,90m
MB.MSR	1	Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m
MB.POL.	2	Poltrona de medicação reclinável
MB.TV42	5	Tv 42"
Pallet	3	Pallet modular plástico 50x50cm
PC	15	Tela para computador
Teclado	15	Teclado e mouse

Quadro de Áreas	
Ambiente	**Área (m²)**
Almoxarifado	4,50
Aplicação de Medicamentos	10,36
Área Verde - Horta	12,41
Banheiro Feminino	3,74
Banheiro Masculino	3,74
Banheiro PCD Func.	5,40
Bomba vácuo	3,07
Central de Gases	1,30
Circulação 01	24,03
Circulação 02	25,07
Circulação 03	39,40
Circulação 04	15,40
Compressores	3,88
Consultório Diferenciado (Ginecologia) Acessível	10,60
Consultório e Multi/Sala Lilás	9,40
Consultório Indiferenciado	9,08
Consultório Indiferenciado	9,75
Consultório Indiferenciado	10,44
Consultório Indiferenciado	12,30
Consultório Indiferenciado	12,30
Consultório Odontológico	10,66
Consultório Odontológico Acessível	11,45
Copa	9,51
DML	5,84
Embarque de Ambulância p/ transferência	34,38
Espera	36,27
Farmácia - Armazenamento	14,09
Farmácia - Dispensação externa	6,72
Farmácia - dispensação interna	2,80
Guarda e Dist. de Mat. Est.	2,55
Paramentação	3,00
Previsão casa de bombas	3,70
Recepção	11,95
Resíduos Comum (Grupo D)	3,75
Resíduos Contaminado (Grupos A e E)	3,15
Sala de Amamentação	6,96
Sala de Apoio 1	11,08
Sala de Apoio 2	10,65
Sala de Apoio 3	12,50
Sala de atendimento individualizado/Acolhimento	9,28
Sala de Curativo	9,91
Sala de Medicação, Reidratação e Coleta de Exames	12,00
Sala de Gestão Administrativa	9,51
Sala de Reuniões	11,41

Quadro de Áreas	
Ambiente	**Área (m²)**
Sala de Práticas Coletivas	18,00
Sala de Preparo e Esterilização (Limpa)	10,98
Sala de Recepção e Limpeza (suja)	9,50
Sala de Vacinação	12,76
Sanit. Infantil/Fraldário	3,00
Sanit. PCD Coleta	3,40
Sanit. PCD Cons. Diferenciado	4,87
Sanitário PCD Fem.	3,40
Sanitário PCD Masc.	3,40

Quadro de Rodapé	
Item	**Comprimento (m)**
Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite	445,55



Importante:
1. A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico com capacidade para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante de drywall (Detalhe 01).

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20

MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA BENJAMIN CONSTANT, 429 - CENTRO - IJUÍ/RS - CEP:98700-000

PREFEITO
ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL SMS
MÁRCIO JÚNIOR STRASSBURGER

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RICARDO HEISLER ENG. CIVIL CREA/RS 223388

OBRA
CONSTRUÇÃO DE UBS II - BAIRRO OSVALDO ARANHA

ENDEREÇO
Avenida 21 de Abril - Bairro Osvaldo Aranha

PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT

Nº **04** /08

DATA	ESCALA	ÁREA TOTAL	DESENHO	REVISÃO
ABRIL/2025	INDICADA	665,05 m²	——	——