

**Obra**  
**REFORMA - VESTIÁRIOS GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES WILSON**  
**MAXIMINO MÂNICA**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2024 - Rio Grande**  
**do Sul**  
**SBC - 10/2024 - Rio Grande do**  
**Sul**  
**OUTROS**

**B.D.I.**  
**20,43%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			Remoção e Demolição											14.820,71	2,58 %
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,05	9,05	8,00	0,96	1,93	10,89	176,40	21,17	42,55	240,12	0,04 %
1.2	04.08.060	CPOS/CDH U	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	m	35,7	12,35	14,86	0,00	0,01	14,87	530,50	0,00	0,35	530,85	0,09 %
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,6	54,16	47,55	5,96	11,71	65,22	741,78	92,98	182,67	1.017,43	0,18 %
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	453,22	21,67	19,12	2,36	4,61	26,09	8.665,57	1.069,60	2.089,33	11.824,50	2,06 %
1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14	12,19	10,94	1,16	2,58	14,68	153,16	16,24	36,12	205,52	0,04 %
1.6	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	10	16,41	19,72	0,00	0,04	19,76	197,20	0,00	0,40	197,60	0,03 %
1.7	04.30.060	CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	m	39,5	7,42	8,93	0,00	0,00	8,93	352,74	0,00	-0,01	352,73	0,06 %
1.8	40	ORSE	Remoção de luminária	un	20	12,02	11,82	0,00	2,65	14,47	236,40	0,00	53,00	289,40	0,05 %
1.9	09.52.019	FDE	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	128	1,06	1,26	0,00	0,01	1,27	161,28	0,00	1,28	162,56	0,03 %
2			Instalação Hidráulica											34.044,76	5,92 %
2.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	97,41	13,62	1,05	102,64	117,31	13,62	1,05	102,64	117,31	0,02 %
2.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	77,29	18,64	1,36	73,08	93,08	205,04	14,96	803,88	1.023,88	0,18 %
2.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	13,35	2,56	0,19	13,32	16,07	25,60	1,90	133,20	160,70	0,03 %
2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	14,63	6,06	0,42	11,13	17,61	145,44	10,08	267,12	422,64	0,07 %
2.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30	13,98	1,81	0,12	14,90	16,83	54,30	3,60	447,00	504,90	0,09 %
2.6	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	17,47	2,00	0,14	18,89	21,03	10,00	0,70	94,45	105,15	0,02 %
2.7	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	479,80	27,23	2,29	548,30	577,82	353,99	29,77	7.127,90	7.511,66	1,31 %
2.8	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	2	28,98	11,59	0,86	22,45	34,90	23,18	1,72	44,90	69,80	0,01 %
2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	44,37	9,56	0,68	43,19	53,43	19,12	1,36	86,38	106,86	0,02 %

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.10	170303	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	35	27,41	30,94	0,00	2,06	33,00	1.082,90	0,00	72,10	1.155,00	0,20 %
2.11	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	392,85	61,16	7,01	404,93	473,10	733,92	84,12	4.859,16	5.677,20	0,99 %
2.12	4768	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	un	12	687,95	69,03	0,00	759,46	828,49	828,36	0,00	9.113,52	9.941,88	1,73 %
2.13	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN	13	36,11	11,96	0,00	31,52	43,48	155,48	0,00	409,76	565,24	0,10 %
2.14	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	5,82	2,52	0,16	4,32	7,00	35,28	2,24	60,48	98,00	0,02 %
2.15	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12	6,64	2,03	0,14	5,82	7,99	24,36	1,68	69,84	95,88	0,02 %
2.16	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13	40,90	4,67	0,35	44,23	49,25	60,71	4,55	574,99	640,25	0,11 %
2.17	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	46,43	4,84	0,34	50,73	55,91	48,40	3,40	507,30	559,10	0,10 %
2.18	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BUCHA DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15	51,74	13,12	0,90	48,29	62,31	196,80	13,50	724,35	934,65	0,16 %
2.19	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16	9,17	3,37	0,24	7,43	11,04	53,92	3,84	118,88	176,64	0,03 %
2.20	IT SCO 05.10.0153		Tube de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	84	10,12	6,40	0,00	5,78	12,18	537,60	0,00	485,52	1.023,12	0,18 %
2.21	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	7,41	4,13	0,28	4,51	8,92	61,95	4,20	67,65	133,80	0,02 %
2.22	052224	SBC	JOELHO PVC SOLDAVEL 32MM	UN	40	10,60	8,40	0,00	4,36	12,76	336,00	0,00	174,40	510,40	0,09 %
2.23	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	12,71	5,76	0,40	9,14	15,30	144,00	10,00	228,50	382,50	0,07 %
2.24	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	12,22	5,35	0,38	8,98	14,71	53,50	3,80	89,80	147,10	0,03 %
2.25	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	23,16	8,21	0,60	19,08	27,89	82,10	6,00	190,80	278,90	0,05 %
2.26	190084	SEDOP	Porta-toalha em louça - tubular	un	20	70,68	36,55	0,00	48,56	85,11	731,00	0,00	971,20	1.702,20	0,30 %
<b>3</b>			<b>Espelho</b>											<b>1.317,70</b>	<b>0,23 %</b>
3.1	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.	m²	3,6	303,94	15,71	0,00	350,32	366,03	56,56	0,00	1.261,14	1.317,70	0,23 %
<b>4</b>			<b>Pisos</b>											<b>157.112,64</b>	<b>27,34 %</b>
4.1	170458	SBC	PORCELANATO 60x60cm BORDA BOLD CIMENTO CINZA NAT.PORTINARI	m²	350,15	145,10	19,57	0,00	155,17	174,74	6.852,44	0,00	54.332,77	61.185,21	10,65 %
4.2	120319	SBC	AZULEJO 30X60 IDEA BIANCO PORTOBELLO	m²	672,42	118,46	23,55	0,00	119,11	142,66	15.835,49	0,00	80.091,94	95.927,43	16,69 %
<b>5</b>			<b>Aberturas Internas e Externas</b>											<b>48.421,98</b>	<b>8,43 %</b>

5.1	023383	SBC	FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE COM VIDRO 4MM - FANTASIA	m²	16	818,17	89,34	0,00	895,98	985,32	1.429,44	0,00	14.335,68	15.765,12	2,74 %
5.2	25.02.050	CPOS/CDH U	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL	m²	47,82	482,66	148,74	0,00	432,52	581,26	7.112,75	0,00	20.683,10	27.795,85	4,84 %
5.3	112635	SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM	m²	10,2	395,73	95,30	0,00	381,27	476,57	972,06	0,00	3.888,95	4.861,01	0,85 %
<b>6</b>			<b>Forro de Drywall</b>											<b>33.196,58</b>	<b>5,78 %</b>
6.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	330,15	83,50	22,17	8,37	70,01	100,55	7.319,43	2.763,36	23.113,80	33.196,58	5,78 %
<b>7</b>			<b>Alvenaria</b>											<b>20.581,10</b>	<b>3,58 %</b>
7.1	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	14,62	69,64	11,76	3,26	68,84	83,86	171,93	47,66	1.006,44	1.226,03	0,21 %
7.2	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	81,61	78,28	39,57	4,41	50,29	94,27	3.229,31	359,90	4.104,16	7.693,37	1,34 %
7.3	104952	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	284,64	34,02	18,48	2,18	20,31	40,97	5.260,15	620,52	5.781,04	11.661,70	2,03 %
<b>8</b>			<b>Caixa de Água</b>											<b>348,54</b>	<b>0,06 %</b>
8.1	16.80.089	FDE	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS	UN	6	48,24	58,08	0,00	0,01	58,09	348,48	0,00	0,06	348,54	0,06 %
<b>9</b>			<b>Estruturas de Concreto</b>											<b>8.759,87</b>	<b>1,52 %</b>
9.1	PJ 25.05.0053	SCO	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.	m	11,6	243,32	199,84	0,26	92,93	293,03	2.318,14	3,02	1.077,98	3.399,14	0,59 %
9.2	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,65	15,35	4,57	0,48	13,43	18,48	574,22	60,31	1.687,48	2.322,01	0,40 %
9.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,56	506,51	94,91	8,58	506,49	609,98	148,06	13,38	790,12	951,56	0,17 %
9.4	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	15,12	114,63	25,55	1,95	110,54	138,04	386,32	29,48	1.671,36	2.087,16	0,36 %
<b>10</b>			<b>Rede de Fechamento de Quadra</b>											<b>29.859,20</b>	<b>5,20 %</b>
10.1	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1240	20,00	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00	29.859,20	29.859,20	5,20 %
<b>11</b>			<b>Piso - Quadra de Esportes</b>											<b>7.896,00</b>	<b>1,37 %</b>
11.1	39025	SIURB	POLIMENTO DE PISOS	m²	800	6,35	4,95	0,21	2,48	7,64	3.960,00	168,00	1.984,00	6.112,00	1,06 %
11.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	800	1,86	1,59	0,20	0,44	2,23	1.272,00	160,00	352,00	1.784,00	0,31 %
<b>12</b>			<b>Instalação Elétrica</b>											<b>34.037,32</b>	<b>5,92 %</b>
12.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	50,78	24,46	2,68	34,01	61,15	538,12	58,96	748,22	1.345,30	0,23 %
12.2	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	51,85	25,50	2,80	34,14	62,44	255,00	28,00	341,40	624,40	0,11 %

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

12.3	071043	AGETOP CIVIL	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	15	14,20	11,88	0,00	5,22	17,10	178,20	0,00	78,30	256,50	0,04 %
12.4	170950	SEDOP	Tampa cega 4"x2" plástica	un	15	11,43	5,86	0,00	7,90	13,76	87,90	0,00	118,50	206,40	0,04 %
12.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	31,05	16,03	1,74	19,62	37,39	192,36	20,88	235,44	448,68	0,08 %
12.6	13682	ORSE	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	73	150,00	19,72	0,00	160,92	180,64	1.439,56	0,00	11.747,16	13.186,72	2,29 %
12.7	13670	ORSE	Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	6	55,00	19,72	0,00	46,51	66,23	118,32	0,00	279,06	397,38	0,07 %
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	770	3,40	1,00	0,08	3,01	4,09	770,00	61,60	2.317,70	3.149,30	0,55 %
12.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	670	4,57	1,28	0,12	4,10	5,50	857,60	80,40	2.747,00	3.685,00	0,64 %
12.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350	8,84	2,25	0,24	8,15	10,64	787,50	84,00	2.852,50	3.724,00	0,65 %
12.11	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	49,32	3,11	0,32	55,96	59,39	15,55	1,60	279,80	296,95	0,05 %
12.12	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13	53,00	5,89	0,64	57,29	63,82	76,57	8,32	744,77	829,66	0,14 %
12.13	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	59,88	12,06	1,32	58,73	72,11	180,90	19,80	880,95	1.081,65	0,19 %
12.14	09.05.062	FDE	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	5	15,00	5,88	0,00	12,18	18,06	29,40	0,00	60,90	90,30	0,02 %
12.15	170886	SEDOP	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	un	4	123,88	29,35	0,00	119,83	149,18	117,40	0,00	479,32	596,72	0,10 %
12.16	170884	SEDOP	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	un	1	98,36	29,35	0,00	89,10	118,45	29,35	0,00	89,10	118,45	0,02 %
12.17	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	12,94	6,62	0,72	8,24	15,58	1.324,00	144,00	1.648,00	3.116,00	0,54 %
12.18	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	48,41	28,48	3,10	26,72	58,30	142,40	15,50	133,60	291,50	0,05 %
12.19	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	49	10,04	6,67	0,72	4,70	12,09	326,83	35,28	230,30	592,41	0,10 %
<b>13</b>			<b>Pintura</b>											<b>30.977,89</b>	<b>5,39 %</b>
13.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	81	27,25	20,66	4,04	8,11	32,81	1.673,46	327,24	656,91	2.657,61	0,46 %
13.2	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m²	382,47	22,89	18,33	0,00	9,23	27,56	7.010,68	0,00	3.530,19	10.540,87	1,83 %
13.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1392,28	10,61	4,66	0,84	7,27	12,77	6.488,02	1.169,52	10.121,87	17.779,41	3,09 %
<b>14</b>			<b>Placar Eletrônico</b>											<b>42.150,50</b>	<b>7,33 %</b>
14.1	12301	ORSE	Placar eletrônico poliesportivo, dim. 7,00 x 1,50 x 0,10m, mod. VSE Diamond da VISUAL ou similar, fornecimento e instalação	un	1	35.000,00	0,00	0,00	42.150,50	42.150,50	0,00	0,00	42.150,50	42.150,50	7,33 %
<b>15</b>			<b>Tela de Proteção</b>											<b>9.037,60</b>	<b>1,57 %</b>
15.1	PJ 15.10.0900	SCO	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistencia a tracao de 500Kgf. Fornecimento e colocacao.	m²	208	36,08	13,89	0,00	29,56	43,45	2.889,12	0,00	6.148,48	9.037,60	1,57 %

Município de Ijuí - Pode Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

<b>16</b>			<b>Ar Condicionado</b>											<b>22.376,05</b>	<b>3,89 %</b>
16.1	103252	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	5	3.716,03	113,26	12,07	4.349,88	4.475,21	566,30	60,35	21.749,40	22.376,05	3,89 %
<b>17</b>			<b>Assentos Esportivos</b>											<b>66.235,00</b>	<b>11,53 %</b>
17.1	12185	ORSE	Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	250	220,00	0,00	0,00	264,94	264,94	0,00	0,00	66.235,00	66.235,00	11,53 %
<b>18</b>			<b>Banco de Reservas</b>											<b>13.489,17</b>	<b>2,35 %</b>
18.1	16.04.047	FDE	BANCO DE RESERVAS PARA QUADRA DE ESPORTES, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO E ASSENTOS EM POLIPROPILENO	PR	1	11.200,84	0,00	0,00	13.489,17	13.489,17	0,00	0,00	13.489,17	13.489,17	2,35 %
<b>Totais -&gt;</b>											<b>100.572,89</b>	<b>7.743,53</b>	<b>466.346,19</b>	<b>574.662,61</b>	

**Total sem BDI** 477.226,66  
**Total do BDI** 97.435,95  
**Total Geral** 574.662,61

---

Fábio Burgo da Silva  
Setor de Engenharia