



Obra
Ruas 14 de julho, 15 de novembro, 19 de outubro e Emilio Glitz

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,3%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			TRECHO 01 - RUA 14 DE JULHO - Entre a rua São Francisco e a Rua Emilio Glitz									510.836,76
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									12.480,73
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	5180,22	1,42	1,61	0,09	1,70	8.340,15	466,22	8.806,37
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	485	0,59	0,60	0,10	0,70	291,00	48,50	339,50
1.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	582	4,77	4,27	1,46	5,73	2.485,14	849,72	3.334,86
1.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO									56.991,83
1.2.2	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1065,36	1,08	0,46	0,83	1,29	490,06	884,25	1.374,31
1.2.3	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	479,41	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	1.898,46	1.898,46
1.2.4	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	76,71	188,79	3,17	223,94	227,11	243,17	17.178,43	17.421,60
1.2.5	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	4,41	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	21.840,65	21.840,65
1.2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1633,84	1,71	0,21	1,84	2,05	343,10	3.006,27	3.349,37
1.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	146,7	1,48	0,12	1,66	1,78	17,60	243,52	261,12
1.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1701,91	0,58	0,04	0,65	0,69	68,07	1.106,24	1.174,31
1.2.9	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	113	57,90	18,27	51,38	69,65	2.064,51	5.805,94	7.870,45
1.2.10	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	113	12,55	11,29	3,80	15,09	1.275,77	429,40	1.705,17
1.2.11	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	27,7	2,90	0,43	3,05	3,48	11,91	84,48	96,39
1.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO									433.603,04
1.3.1	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	4114,86	1,08	0,46	0,83	1,29	1.892,83	3.415,33	5.308,16
1.3.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1851,69	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	7.332,69	7.332,69
1.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	55,55	1,48	0,12	1,66	1,78	6,66	92,21	98,87

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	270,35	0,58	0,04	0,65	0,69	10,81	175,73	186,54
1.3.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	395,03	188,79	3,17	223,94	227,11	1.252,24	88.463,02	89.715,26
1.3.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	22,71	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	112.471,95	112.471,95
1.3.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	7663,52	1,71	0,21	1,84	2,05	1.609,33	14.100,88	15.710,21
1.3.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	681,42	1,48	0,12	1,66	1,78	81,77	1.131,15	1.212,92
1.3.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	8404,19	0,58	0,04	0,65	0,69	336,16	5.462,73	5.798,89
1.3.10	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	4114,86	1,08	0,46	0,83	1,29	1.892,83	3.415,33	5.308,16
1.3.11	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	1851,69	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	7.332,69	7.332,69
1.3.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	55,55	1,48	0,12	1,66	1,78	6,66	92,21	98,87
1.3.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	270,35	0,58	0,04	0,65	0,69	10,81	175,73	186,54
1.3.14	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	296,27	188,79	3,17	223,94	227,11	939,17	66.346,70	67.285,87
1.3.15	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	17,04	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	84.391,11	84.391,11
1.3.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	5747,64	1,71	0,21	1,84	2,05	1.207,00	10.575,66	11.782,66
1.3.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	511,07	1,48	0,12	1,66	1,78	61,32	848,38	909,70
1.3.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	6303,14	0,58	0,04	0,65	0,69	252,12	4.097,04	4.349,16
1.3.19	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	165	57,90	18,27	51,38	69,65	3.014,55	8.477,70	11.492,25
1.3.20	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	165	12,55	11,29	3,80	15,09	1.862,85	627,00	2.489,85
1.3.21	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	40,43	2,90	0,43	3,05	3,48	17,38	123,31	140,69
1.4			SINALIZAÇÃO									7.761,16
1.4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	969	3,55	1,24	3,03	4,27	1.201,56	2.936,07	4.137,63
1.4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	484,43	6,22	2,58	4,90	7,48	1.249,82	2.373,71	3.623,53

2			TRECHO 02 - RUA XV DE NOVENBRO - Entre a rua 25 de Julho e a rua Roberto Low									138.405,88
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									3.029,36
2.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1301,5	1,42	1,61	0,09	1,70	2.095,41	117,14	2.212,55
2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	107,82	0,59	0,60	0,10	0,70	64,69	10,78	75,47
2.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	129,38	4,77	4,27	1,46	5,73	552,45	188,89	741,34
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO									133.649,25
2.2.2	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1301,5	1,08	0,46	0,83	1,29	598,69	1.080,24	1.678,93
2.2.3	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	585,68	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	2.319,29	2.319,29
2.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	17,57	1,48	0,12	1,66	1,78	2,10	29,17	31,27
2.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	84,34	0,58	0,04	0,65	0,69	3,37	54,82	58,19
2.2.6	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	124,94	188,79	3,17	223,94	227,11	396,05	27.979,07	28.375,12
2.2.7	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	7,18	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	35.559,16	35.559,16
2.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2698,79	1,71	0,21	1,84	2,05	566,74	4.965,77	5.532,51
2.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	215,53	1,48	0,12	1,66	1,78	25,86	357,78	383,64
2.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2658,18	0,58	0,04	0,65	0,69	106,32	1.727,82	1.834,14
2.2.11	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1301,5	1,08	0,46	0,83	1,29	598,69	1.080,24	1.678,93
2.2.12	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	585,68	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	2.319,29	2.319,29
2.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	17,57	1,48	0,12	1,66	1,78	2,10	29,17	31,27
2.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	84,34	0,58	0,04	0,65	0,69	3,37	54,82	58,19
2.2.15	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	93,71	188,79	3,17	223,94	227,11	297,06	20.985,41	21.282,47
2.2.16	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	5,39	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	26.694,13	26.694,13
2.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2024,09	1,71	0,21	1,84	2,05	425,05	3.724,33	4.149,38
2.2.18	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	161,65	1,48	0,12	1,66	1,78	19,39	268,34	287,73
2.2.19	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1993,64	0,58	0,04	0,65	0,69	79,74	1.295,87	1.375,61

2.3			SINALIZAÇÃO									1.727,27
2.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	215,64	3,55	1,24	3,03	4,27	267,39	653,39	920,78
2.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	107,82	6,22	2,58	4,90	7,48	278,17	528,32	806,49
3			TRECHO 03 - RUA 19 DE OUTUBRO - Entre a rua do Comércio e a AV. 21 de Abril									348.070,16
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									14.867,50
3.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	6747,84	1,42	1,61	0,09	1,70	10.864,02	607,30	11.471,32
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	448,28	0,59	0,60	0,10	0,70	268,96	44,83	313,79
3.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	537,94	4,77	4,27	1,46	5,73	2.297,00	785,39	3.082,39
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO									326.021,22
3.2.2	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	6747,84	1,08	0,46	0,83	1,29	3.104,00	5.600,71	8.704,71
3.2.3	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	3036,53	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	12.024,65	12.024,65
3.2.4	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	485,84	188,79	3,17	223,94	227,11	1.540,11	108.799,01	110.339,12
3.2.5	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	27,94	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	138.373,68	138.373,68
3.2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10348,49	1,71	0,21	1,84	2,05	2.173,18	19.041,22	21.214,40
3.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	929,18	1,48	0,12	1,66	1,78	111,50	1.542,44	1.653,94
3.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10773,6	0,58	0,04	0,65	0,69	430,94	7.002,84	7.433,78
3.2.9	R MF	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA	M	307	12,55	11,29	3,80	15,09	3.466,03	1.166,60	4.632,63
3.2.10	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	307	57,90	18,27	51,38	69,65	5.608,89	15.773,66	21.382,55
3.2.11	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	75,22	2,90	0,43	3,05	3,48	32,34	229,42	261,76
3.3			SINALIZAÇÃO									7.181,44
3.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	896,56	3,55	1,24	3,03	4,27	1.111,73	2.716,58	3.828,31
3.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	448,28	6,22	2,58	4,90	7,48	1.156,56	2.196,57	3.353,13
4			TRECHO 04 - RUA EMILIO GLITZ - Entre a Av. Salgado Filho e Av. São Luiz									330.675,13
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									15.595,72
4.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	6942,6	1,42	1,61	0,09	1,70	11.177,58	624,84	11.802,42
4.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	500,7	0,59	0,60	0,10	0,70	300,42	50,07	350,49

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

4.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	600,84	4,77	4,27	1,46	5,73	2.565,58	877,23	3.442,81
4.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO									307.058,21
4.2.2	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	6942,6	1,08	0,46	0,83	1,29	3.193,59	5.762,36	8.955,95
4.2.3	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	3124,17	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	12.371,71	12.371,71
4.2.4	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	499,87	188,79	3,17	223,94	227,11	1.584,58	111.940,89	113.525,47
4.2.5	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	28,74	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	142.335,71	142.335,71
4.2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	10007,34	1,71	0,21	1,84	2,05	2.101,54	18.413,50	20.515,04
4.2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	956	1,48	0,12	1,66	1,78	114,72	1.586,96	1.701,68
4.2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	11090,8	0,58	0,04	0,65	0,69	443,63	7.209,02	7.652,65
4.3			SINALIZAÇÃO									8.021,20
4.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	1001,4	3,55	1,24	3,03	4,27	1.241,73	3.034,24	4.275,97
4.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	500,7	6,22	2,58	4,90	7,48	1.291,80	2.453,43	3.745,23
Totais ->										95.099,42	1.232.888,51	1.327.987,93

Total sem BDI 1.128.135,60
Total do BDI 199.852,33
Total Geral 1.327.987,93

Leonardo Rocha Andrzejski
Engenheiro Civil
CREA RS237916