



Obra
Rua José Bonifácio

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									4.387,45
1.1	ADM REC	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1288,3	0,78	0,88	0,05	0,93	1.133,70	64,41	1.198,11
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	106,97	0,56	0,56	0,11	0,67	59,90	11,76	71,66
1.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1288,3	2,02	1,77	0,65	2,42	2.280,29	837,39	3.117,68
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									74.389,43
2.1	FRES REC	Próprio	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 5,0 CM) E RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ FAIXA A DAER - INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASEADO SINAPI 96001 E SICRO 4011463)	m²	226,5	66,22	3,06	76,53	79,59	693,09	17.334,04	18.027,13
2.2	PINT	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402	m²	1288,3	1,08	0,46	0,83	1,29	592,61	1.069,29	1.661,90
2.3	RR-2C	Próprio	EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024	Kg	579,74	3,59	0,00	4,12	4,12	0,00	2.388,52	2.388,52
2.4	4011454	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t	92,76	182,62	3,11	216,39	219,50	288,48	20.072,34	20.360,82
2.5	CAP 50/70	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024	T	5,33	4.272,21	0,00	4.913,46	4.913,46	0,00	26.188,74	26.188,74
2.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1966,46	1,71	0,21	1,84	2,05	412,95	3.618,29	4.031,24
2.7	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	177,4	1,47	0,12	1,64	1,76	21,28	290,94	312,22
2.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2056,32	0,58	0,04	0,65	0,69	82,25	1.336,61	1.418,86
3			SINALIZAÇÃO									1.742,53
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	106,97	6,27	2,58	4,95	7,53	275,98	529,50	805,48
3.2	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	213,94	3,65	1,24	3,14	4,38	265,28	671,77	937,05
							Totais ->			6.105,81	74.413,60	80.519,41

Total sem BDI 68.116,93
Total do BDI 12.402,48
Total Geral 80.519,41

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D