

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Substituições e Reparos na Cobertura do Bloco 3									57.344,55	98,08 %
1.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	150,67	175,67	4,50	180,17	5.270,10	135,00	5.405,10	9,25 %
1.2	000907	Próprio	RETIRADA DE TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, INCLUSO IÇAMENTO	m²	196	8,12	7,53	2,17	9,70	1.475,88	425,32	1.901,20	3,25 %
1.3	000908	Próprio	RETIRADA DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33	M	90	7,44	6,95	1,94	8,89	625,50	174,60	800,10	1,37 %
1.4	000909	Próprio	RETIRADA DE RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM	M	55	9,96	9,18	2,73	11,91	504,90	150,15	655,05	1,12 %
1.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	90	45,89	6,95	47,92	54,87	625,50	4.312,80	4.938,30	8,45 %
1.6	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	196	166,92	2,92	196,68	199,60	572,32	38.549,28	39.121,60	66,91 %
1.7	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	55	68,78	10,23	72,01	82,24	562,65	3.960,55	4.523,20	7,74 %
2			LIMPEZA DA OBRA E FINAL									1.120,44	1,92 %
2.1	105446	SINAPI	CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024	T	1	277,00	249,76	81,47	331,23	249,76	81,47	331,23	0,57 %
2.2	000910	Próprio	PAPA-ENTULHO CAÇAMBA 5m³	UNID	3	220,00	0,00	263,07	263,07	0,00	789,21	789,21	1,35 %
Totais ->										9.886,61	48.578,38	58.464,99	
Total sem BDI													48.895,34
Total do BDI													9.569,65
Total Geral													58.464,99

R. Benjamin Constant - Centro - Ijuí / RS
/ fabiohaab@ijui.rs.gov.br