



Município de Ijuí

Obra
Rua Cassiano Ricardo e Rua Castro Alves

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | | | Total | | |
|------------|---------------|---------|--|-------|---------|------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| | | | | | | | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |
| 1 | | | RUA CASSIANO RICARDO - TRECHO 1 - RECAPEAMENTO | | | | | | | | | 93.966,77 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 7.816,44 |
| 1.1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 1697,75 | 1,36 | 1,54 | 0,09 | 1,63 | 2.614,53 | 152,80 | 2.767,33 |
| 1.1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 276,17 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 154,65 | 30,38 | 185,03 |
| 1.1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 848,88 | 4,77 | 4,26 | 1,47 | 5,73 | 3.616,22 | 1.247,86 | 4.864,08 |
| 1.2 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | 74.313,09 |
| 1.2.1 | PINT | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 1697,75 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 780,96 | 1.409,13 | 2.190,09 |
| 1.2.2 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 763,99 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 3.147,63 | 3.147,63 |
| 1.2.3 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 122,23 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 380,13 | 26.437,13 | 26.817,26 |
| 1.2.4 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 7,03 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 34.538,67 | 34.538,67 |
| 1.2.5 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 2603,54 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 546,74 | 4.790,51 | 5.337,25 |
| 1.2.6 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 233,77 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 28,05 | 383,38 | 411,43 |
| 1.2.7 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 2711,26 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 108,45 | 1.762,31 | 1.870,76 |
| 1.3 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 11.837,24 |
| 1.3.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 276,17 | 6,27 | 2,58 | 4,95 | 7,53 | 712,51 | 1.367,05 | 2.079,56 |
| 1.3.2 | PMF12X10 | Próprio | PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA (SBC 210121) | M | 552,34 | 5,20 | 2,13 | 4,11 | 6,24 | 1.176,48 | 2.270,12 | 3.446,60 |
| 1.3.3 | AMF12X10_8/24 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X | M | 74 | 47,86 | 10,73 | 46,79 | 57,52 | 794,02 | 3.462,46 | 4.256,48 |
| 1.3.4 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 57,76 | 28,17 | 12,22 | 21,63 | 33,85 | 705,82 | 1.249,35 | 1.955,17 |
| 1.3.4 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 28,49 | 2,91 | 0,43 | 3,06 | 3,49 | 12,25 | 87,18 | 99,43 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|--|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | | | RUA CASSIANO RICARDO - TRECHO 2 - REPERFILAMENTO | | | | | | | | | | 98.072,35 |
| 2.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | 4.307,81 |
| 2.1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 939,67 | 1,36 | 1,54 | 0,09 | 1,63 | 1.447,09 | 84,57 | 1.531,66 | |
| 2.1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 125,33 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 70,18 | 13,79 | 83,97 | |
| 2.1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 469,84 | 4,77 | 4,26 | 1,47 | 5,73 | 2.001,51 | 690,67 | 2.692,18 | |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | | 89.785,10 |
| 2.2.1 | PINT | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 939,67 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 432,24 | 779,93 | 1.212,17 | |
| 2.2.2 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 422,85 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 1.742,14 | 1.742,14 | |
| 2.2.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 12,69 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 1,52 | 20,81 | 22,33 | |
| 2.2.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 61,31 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 2,45 | 39,85 | 42,30 | |
| 2.2.5 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 90,21 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 280,55 | 19.511,52 | 19.792,07 | |
| 2.2.6 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 5,19 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 25.498,67 | 25.498,67 | |
| 2.2.7 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 1921,44 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 403,50 | 3.535,45 | 3.938,95 | |
| 2.2.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 155,61 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 18,67 | 255,20 | 273,87 | |
| 2.2.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 1919,18 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 76,76 | 1.247,47 | 1.324,23 | |
| 2.2.10 | 96402-C | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 820,91 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 377,61 | 681,36 | 1.058,97 | |
| 2.2.11 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 369,41 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 1.521,96 | 1.521,96 | |
| 2.2.12 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 11,08 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 1,32 | 18,18 | 19,50 | |
| 2.2.13 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 53,56 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 2,14 | 34,81 | 36,95 | |
| 2.2.14 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 59,11 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 183,83 | 12.784,90 | 12.968,73 | |
| 2.2.15 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 3,4 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 16.704,33 | 16.704,33 | |
| 2.2.16 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 1258,95 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 264,37 | 2.316,47 | 2.580,84 | |
| 2.2.17 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 101,96 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 12,23 | 167,21 | 179,44 | |
| 2.2.18 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 1257,47 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 50,29 | 817,36 | 867,65 | |

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|----------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|------------|-------------------|
| 2.3 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 3.979,44 |
| 2.3.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 125,33 | 6,27 | 2,58 | 4,95 | 7,53 | 323,35 | 620,38 | 943,73 |
| 2.3.2 | PMF12X10 | Próprio | PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA (SBC 210121) | M | 250,66 | 5,20 | 2,13 | 4,11 | 6,24 | 533,90 | 1.030,21 | 1.564,11 |
| 2.3.3 | AMF12X10_8/24 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X | M | 25 | 47,86 | 10,73 | 46,79 | 57,52 | 268,25 | 1.169,75 | 1.438,00 |
| 2.3.4 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 9,63 | 2,91 | 0,43 | 3,06 | 3,49 | 4,14 | 29,46 | 33,60 |
| 3 | | | RUA CASTRO ALVES - REPERFILAMENTO | | | | | | | | | 498.529,38 |
| 3.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 21.224,64 |
| 3.1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 4630,42 | 1,36 | 1,54 | 0,09 | 1,63 | 7.130,84 | 416,74 | 7.547,58 |
| 3.1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018 | M | 613,3 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 343,44 | 67,47 | 410,91 |
| 3.1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024 | m² | 2315,21 | 4,77 | 4,26 | 1,47 | 5,73 | 9.862,79 | 3.403,36 | 13.266,15 |
| 3.2 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | 451.847,17 |
| 3.2.1 | PINT | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 4630,42 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 2.129,99 | 3.843,25 | 5.973,24 |
| 3.2.2 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 2083,69 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 8.584,80 | 8.584,80 |
| 3.2.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 62,51 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 7,50 | 102,51 | 110,01 |
| 3.2.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 302,13 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 12,08 | 196,38 | 208,46 |
| 3.2.5 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 444,52 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 1.382,45 | 96.145,23 | 97.527,68 |
| 3.2.6 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 25,56 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 125.577,30 | 125.577,30 |
| 3.2.7 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 9468,27 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 1.988,33 | 17.421,62 | 19.409,95 |
| 3.2.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 766,8 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 92,01 | 1.257,55 | 1.349,56 |
| 3.2.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 9457,16 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 378,28 | 6.147,16 | 6.525,44 |
| 3.2.10 | 96402-C | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 4262,44 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 1.960,72 | 3.537,82 | 5.498,54 |
| 3.2.11 | RR-2C | Próprio | EMULSÃO ALFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS).MAR/2024 | Kg | 1918,1 | 3,59 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 7.902,57 | 7.902,57 |
| 3.2.12 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 57,54 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 6,90 | 94,37 | 101,27 |
| 3.2.13 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020 | TXK M | 278,12 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 11,12 | 180,78 | 191,90 |

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|--------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| 3.2.14 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 306,9 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 954,45 | 66.379,41 | 67.333,86 |
| 3.2.15 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 17,65 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 86.715,15 | 86.715,15 |
| 3.2.16 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 6536,87 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 1.372,74 | 12.027,84 | 13.400,58 |
| 3.2.17 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 529,39 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 63,52 | 868,20 | 931,72 |
| 3.2.18 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 6529,2 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 261,16 | 4.243,98 | 4.505,14 |
| 3.3 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 25.457,57 |
| 3.3.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 613,3 | 6,27 | 2,58 | 4,95 | 7,53 | 1.582,31 | 3.035,83 | 4.618,14 |
| 3.3.2 | PMF12X10 | Próprio | PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA (SBC 210121) | M | 1226,6 | 5,20 | 2,13 | 4,11 | 6,24 | 2.612,65 | 5.041,33 | 7.653,98 |
| 3.3.3 | AMF12X10_8/24 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_07/2020 | M | 224 | 47,86 | 10,73 | 46,79 | 57,52 | 2.403,52 | 10.480,96 | 12.884,48 |
| 3.3.4 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 86,24 | 2,91 | 0,43 | 3,06 | 3,49 | 37,08 | 263,89 | 300,97 |
| 4 | | | RUA CASTRO ALVES - SOLO PRIMÁRIO | | | | | | | | | 30.656,05 |
| 4.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 184,24 |
| 4.1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 106,16 | 1,36 | 1,54 | 0,09 | 1,63 | 163,48 | 9,56 | 173,04 |
| 4.1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 16,73 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 9,36 | 1,84 | 11,20 |
| 4.2 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | | | | 28.262,53 |
| 4.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 106,16 | 2,74 | 1,10 | 2,19 | 3,29 | 116,77 | 232,49 | 349,26 |
| 4.2.2 | 96400 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 12,74 | 128,58 | 9,75 | 144,79 | 154,54 | 124,21 | 1.844,62 | 1.968,83 |
| 4.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3X KM | 258,61 | 2,55 | 0,32 | 2,74 | 3,06 | 82,75 | 708,59 | 791,34 |
| 4.2.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 106,16 | 141,74 | 7,91 | 162,44 | 170,35 | 839,72 | 17.244,63 | 18.084,35 |
| 4.2.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3X KM | 129,3 | 1,95 | 0,17 | 2,17 | 2,34 | 21,98 | 280,58 | 302,56 |
| 4.2.6 | CP05 - M | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM -30) | m² | 106,16 | 3,24 | 2,51 | 1,38 | 3,89 | 266,46 | 146,50 | 412,96 |
| 4.2.7 | CM-30 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | Kg | 127,39 | 5,46 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 0,00 | 798,73 | 798,73 |
| 4.2.8 | PINT | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C). Ref. SINAPI 96402 | m² | 97 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 44,62 | 80,51 | 125,13 |
| 4.2.9 | 4190301 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FEV/2024 | KG | 43,65 | 3,48 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 174,60 | 174,60 |

Município de Ijuí
CNPJ: 90.738.196/0001-09

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|-------|--------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|-----------------|
| 4.2.10 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 1,31 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 0,15 | 2,15 | 2,30 |
| 4.2.11 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 6,33 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 0,25 | 4,11 | 4,36 |
| 4.2.12 | cps - 107 | Próprio | Copia da SICRO (4011454) - Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 9,31 | 182,55 | 3,11 | 216,29 | 219,40 | 28,95 | 2.013,66 | 2.042,61 |
| 4.2.13 | CAP 50/70 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (ACRESCIDO DE ICMS). MAR/2024 | T | 0,54 | 4.272,21 | 0,00 | 4.913,04 | 4.913,04 | 0,00 | 2.653,04 | 2.653,04 |
| 4.2.14 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 189,03 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 39,69 | 347,82 | 387,51 |
| 4.2.15 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 16,06 | 1,47 | 0,12 | 1,64 | 1,76 | 1,92 | 26,34 | 28,26 |
| 4.2.16 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 198,11 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 7,92 | 128,77 | 136,69 |
| 4.3 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 2.209,28 |
| 4.3.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 16,73 | 6,27 | 2,58 | 4,95 | 7,53 | 43,16 | 82,81 | 125,97 |
| 4.3.2 | PMF12X10 | Próprio | PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA (SBC 210121) | M | 32 | 5,20 | 2,13 | 4,11 | 6,24 | 68,16 | 131,52 | 199,68 |
| 4.3.2 | AMF12X10_8/24 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_05/2021 | M | 32 | 47,86 | 10,73 | 46,79 | 57,52 | 343,36 | 1.497,28 | 1.840,64 |
| 4.3.3 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 12,32 | 2,91 | 0,43 | 3,06 | 3,49 | 5,29 | 37,70 | 42,99 |

Totais -> 55.188,79 666.035,76 721.224,55

Total sem BDI 612.359,22
Total do BDI 108.865,33
Total Geral 721.224,55

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D