



Obra
AV. PADRE ANTONIO CUBER

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,26%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | | | Total | | |
|------------|-----------------|---------|--|-------|----------|------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | | | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |
| 1 | | | TRECHO - Entre a rua Vereador Antonio Garzela e a Rua Emilio Glitz | | | | | | | | | 606.182,19 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 12.415,26 |
| 1.1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 5562,7 | 1,42 | 1,61 | 0,09 | 1,70 | 8.955,94 | 500,65 | 9.456,59 |
| 1.1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 715 | 0,59 | 0,60 | 0,10 | 0,70 | 429,00 | 71,50 | 500,50 |
| 1.1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 429 | 4,77 | 4,26 | 1,47 | 5,73 | 1.827,54 | 630,63 | 2.458,17 |
| 1.3 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO | | | | | | | | | 581.378,98 |
| 1.3.1 | 96402 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | m² | 5562,7 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 2.558,84 | 4.617,04 | 7.175,88 |
| 1.3.2 | RR-2C JUL/24 | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | KG | 2503,22 | 3,45 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 9.912,75 | 9.912,75 |
| 1.3.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 75,1 | 1,48 | 0,12 | 1,65 | 1,77 | 9,01 | 123,91 | 132,92 |
| 1.3.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 367,97 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 14,71 | 239,18 | 253,89 |
| 1.3.5 | SICRO - REAJUST | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463. | t | 534,02 | 188,79 | 3,17 | 223,86 | 227,03 | 1.692,84 | 119.545,72 | 121.238,56 |
| 1.3.6 | CAP JUL/24 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | T | 30,71 | 4.306,55 | 0,00 | 4.952,53 | 4.952,53 | 0,00 | 152.092,19 | 152.092,19 |
| 1.3.7 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 10733,79 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 2.254,09 | 19.750,17 | 22.004,26 |
| 1.3.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 921,18 | 1,48 | 0,12 | 1,65 | 1,77 | 110,54 | 1.519,94 | 1.630,48 |
| 1.3.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 11361,26 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 454,45 | 7.384,81 | 7.839,26 |
| 1.3.10 | 96402 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | m² | 5562,7 | 1,08 | 0,46 | 0,83 | 1,29 | 2.558,84 | 4.617,04 | 7.175,88 |
| 1.3.11 | RR-2C JUL/24 | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | KG | 2503,22 | 3,45 | 0,00 | 3,96 | 3,96 | 0,00 | 9.912,75 | 9.912,75 |
| 1.3.12 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 75,1 | 1,48 | 0,12 | 1,65 | 1,77 | 9,01 | 123,91 | 132,92 |
| 1.3.13 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 367,97 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 14,71 | 239,18 | 253,89 |
| 1.3.14 | SICRO - REAJUST | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463. | t | 400,51 | 188,79 | 3,17 | 223,86 | 227,03 | 1.269,61 | 89.658,17 | 90.927,78 |

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------|--|-------|---------|----------|-------|----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.15 | CAP JUL/24 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | T | 23,03 | 4.306,55 | 0,00 | 4.952,53 | 4.952,53 | 0,00 | 114.056,76 | 114.056,76 |
| 1.3.16 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 8050,34 | 1,71 | 0,21 | 1,84 | 2,05 | 1.690,57 | 14.812,62 | 16.503,19 |
| 1.3.17 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 690,89 | 1,48 | 0,12 | 1,65 | 1,77 | 82,90 | 1.139,97 | 1.222,87 |
| 1.3.18 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 8520,94 | 0,58 | 0,04 | 0,65 | 0,69 | 340,83 | 5.538,61 | 5.879,44 |
| 1.3.19 | MF L10X12 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO | M | 159 | 57,90 | 18,26 | 51,37 | 69,63 | 2.903,34 | 8.167,83 | 11.071,17 |
| 1.3.20 | R MF | Próprio | REMOÇÃO DE MEIO-FIO INCLUSIVE CARGA | M | 103 | 12,55 | 11,28 | 3,81 | 15,09 | 1.161,84 | 392,43 | 1.554,27 |
| 1.3.21 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXK M | 46,75 | 2,90 | 0,43 | 3,05 | 3,48 | 20,10 | 142,59 | 162,69 |
| 1.3.22 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 13 | 15,69 | 11,37 | 7,49 | 18,86 | 147,81 | 97,37 | 245,18 |
| 1.4 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 12.387,95 |
| 1.4.1 | MF | Próprio | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. | M | 1430 | 3,55 | 1,24 | 3,02 | 4,26 | 1.773,20 | 4.318,60 | 6.091,80 |
| 1.4.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | M | 715 | 6,22 | 2,58 | 4,90 | 7,48 | 1.844,70 | 3.503,50 | 5.348,20 |
| 1.4.3 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 28,51 | 27,65 | 12,22 | 21,03 | 33,25 | 348,39 | 599,56 | 947,95 |
| Totais -> | | | | | | | | | | 32.472,81 | 573.709,38 | 606.182,19 |

Total sem BDI 515.356,62
Total do BDI 90.825,57
Total Geral 606.182,19

Leonardo Rocha Andrzejcki
Engenheiro Civil
CREA RS237916