



Município de Ijuí

Obra  
Reforma banheiros farmácia municipal

Bancos  
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul  
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.  
22,54%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
		<b>Demolições</b>									<b>154,66</b>	<b>2,46 %</b>
1.1	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,94	10,27	9,20	3,38	12,58	27,05	9,93	36,98	0,59 %
1.2	ED-48495 SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	2	20,81	15,96	9,54	25,50	31,91	19,09	51,00	0,81 %
1.3	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	13,61	12,28	4,39	16,67	49,12	17,56	66,68	1,06 %
<b>2</b>		<b>Louças</b>									<b>3.092,50</b>	<b>49,16 %</b>
2.1	86888 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	571,35	34,74	665,39	700,13	69,48	1.330,78	1.400,26	22,26 %
2.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	37,15	3,89	41,63	45,52	7,78	83,26	91,04	1,45 %
2.3	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	383,17	59,45	410,08	469,53	118,90	820,16	939,06	14,93 %
2.4	106779 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	270,18	3,16	327,91	331,07	6,32	655,82	662,14	10,53 %
<b>3</b>		<b>Portas</b>									<b>2.750,26</b>	<b>43,72 %</b>
3.1	ED-49606 SETOP	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR	un	2	1.122,19	234,42	1.140,71	1.375,13	468,84	2.281,42	2.750,26	43,72 %
<b>4</b>		<b>Serviços finais</b>									<b>293,41</b>	<b>4,66 %</b>
4.1	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	1	19,45	19,10	4,73	23,83	19,10	4,73	23,83	0,38 %
4.2	000910 Próprio	PAPA-ENTULHO CAÇAMBA 5m³	UNID	1	220,00	0,00	269,58	269,58	0,00	269,58	269,58	4,29 %
<b>Totais -&gt;</b>									<b>798,50</b>	<b>5.492,33</b>	<b>6.290,83</b>	

Total sem BDI	5.133,78
Total do BDI	1.157,05
Total Geral	6.290,83

Ricardo José Gorgen Heisler  
Setor de Engenharia