



Obra  
Divisórias e Bancadas em Granito e Bancadas em Aço Inox

BDI  
20,63%

Bancos  
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul  
SBC - 09/2023 - Rio Grande do Sul  
SEINFRA - 027 - Ceará  
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Encargos Sociais  
Não Desonerado

Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Vestibário Funcionarios						1.485,53	17.814,47	19.300,00
1.1			Divisórias Granito das Cabines						1.266,30	15.836,34	17.102,64
1.1.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,4	94,42	817,74	912,16	1.076,38	9.322,24	10.398,62
1.1.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_09/2020	M	0,6	19,28	100,48	119,76	11,56	60,29	71,85
1.1.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	12,64	1.427,54	1.440,18	54,60	6.166,97	6.221,57
1.1.4	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4	30,94	71,71	102,65	123,76	286,84	410,60
1.2			Bancada Granito						219,23	1.978,13	2.197,36
1.2.1	2001003023	AGESUL	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM	m²	1,17	91,14	688,80	779,94	106,63	805,89	912,52
1.2.2	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	35,47	296,74	332,21	70,94	593,48	664,42
1.2.3	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	5,15	9,26	14,41	10,30	18,52	28,82
1.2.4	CPR-08	Próprio	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO DE PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	2	15,68	280,12	295,80	31,36	560,24	591,60
2			Bancadas de Inox						823,97	4.462,61	5.286,58
2.1			Copa						109,98	769,66	879,64
2.1.1	190475	SBC	BANCADA (PIA) ACO INOX E CUBA - 0,65x0,55 FABRINOX	UN	1	92,85	354,14	446,99	92,85	354,14	446,99
2.1.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	3,24	263,79	267,03	3,24	263,79	267,03
2.1.3	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE OU PIA, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,89	128,49	134,38	5,89	128,49	134,38
2.1.4	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,15	9,26	14,41	5,15	9,26	14,41
2.1.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2,85	13,98	16,83	2,85	13,98	16,83
2.2			Esterilização						109,98	944,67	1.054,65
2.2.1	190883	SBC	PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m GHHELP	UN	1	92,85	529,15	622,00	92,85	529,15	622,00
2.2.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	3,24	263,79	267,03	3,24	263,79	267,03
2.2.3	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,89	128,49	134,38	5,89	128,49	134,38
2.2.4	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,15	9,26	14,41	5,15	9,26	14,41
2.2.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2,85	13,98	16,83	2,85	13,98	16,83
2.3			Expurgo						604,01	2.748,28	3.352,29
2.3.1	C1903	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1	281,46	637,23	918,69	281,46	637,23	918,69
2.3.2	C3671	SEINFRA	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1	51,70	1.042,78	1.094,48	51,70	1.042,78	1.094,48
2.3.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	3,24	263,79	267,03	3,24	263,79	267,03
2.3.5	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,89	128,49	134,38	5,89	128,49	134,38
2.3.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,15	9,26	14,41	5,15	9,26	14,41
2.3.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	2,85	13,98	16,83	2,85	13,98	16,83
2.3.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	9,80	26,77	36,57	49,00	133,85	182,85
2.3.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1	22,63	28,05	50,68	22,63	28,05	50,68
2.3.10	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	47,13	398,09	445,22	47,13	398,09	445,22
2.3.11	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2	14,01	3,03	17,04	28,02	6,06	34,08
2.3.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,73	4,33	12,06	30,92	17,32	48,24
2.3.13	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,5	19,35	10,57	29,92	29,02	15,86	44,88
2.3.14	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2	12,56	4,50	17,06	25,12	9,00	34,12
2.3.15	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,2	5,21	10,60	15,81	21,88	44,52	66,40
3			LIMPEZA DA OBRA						79,51	60,99	140,50
3.1	CPR-27	Próprio	SINAPI 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	28,5	2,79	2,14	4,93	79,51	60,99	140,50
Totais ->									2.389,01	22.338,07	24.727,08