



Obra
Rua Raul Lorenzoni

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,25%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			TRECHO - Entre a Rua Maria I. Dobler e a Avenida Nelson Lucchese									188.469,59
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									3.972,87
1.1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1742,66	1,42	1,61	0,09	1,70	2.805,68	156,84	2.962,52
1.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	244,17	0,59	0,60	0,10	0,70	146,50	24,41	170,91
1.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	146,5	4,77	4,26	1,47	5,73	624,09	215,35	839,44
1.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAMENTO									180.592,46
1.3.1	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1742,66	1,08	0,46	0,83	1,29	801,62	1.446,41	2.248,03
1.3.2	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	784,2	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	3.105,43	3.105,43
1.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	23,53	1,48	0,12	1,65	1,77	2,82	38,82	41,64
1.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	111,36	0,58	0,04	0,65	0,69	4,45	72,38	76,83
1.3.5	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	167,3	188,79	3,17	223,84	227,01	530,34	37.448,43	37.978,77
1.3.6	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	9,62	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	47.643,33	47.643,33
1.3.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	4082,01	1,71	0,21	1,84	2,05	857,22	7.510,90	8.368,12
1.3.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	288,58	1,48	0,12	1,65	1,77	34,62	476,16	510,78
1.3.9	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3559,21	0,58	0,04	0,65	0,69	142,36	2.313,49	2.455,85
1.3.10	96402	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	1742,66	1,08	0,46	0,83	1,29	801,62	1.446,41	2.248,03
1.3.11	RR-2C JUL/24	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	KG	784,2	3,45	0,00	3,96	3,96	0,00	3.105,43	3.105,43
1.3.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	23,53	1,48	0,12	1,65	1,77	2,82	38,82	41,64
1.3.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	111,36	0,58	0,04	0,65	0,69	4,45	72,38	76,83
1.3.14	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	125,47	188,79	3,17	223,84	227,01	397,73	28.085,21	28.482,94

Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.3.15	CAP JUL/24	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	7,21	4.306,55	0,00	4.952,53	4.952,53	0,00	35.707,74	35.707,74
1.3.16	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3061,51	1,71	0,21	1,84	2,05	642,91	5.633,18	6.276,09
1.3.17	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	216,44	1,48	0,12	1,65	1,77	25,97	357,12	383,09
1.3.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	2669,41	0,58	0,04	0,65	0,69	106,77	1.735,12	1.841,89
1.4			SINALIZAÇÃO									3.904,26
1.4.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	488,34	3,55	1,24	3,02	4,26	605,54	1.474,78	2.080,32
1.4.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	244,17	6,22	2,58	4,89	7,47	629,95	1.193,99	1.823,94
Totais ->										9.167,46	179.302,13	188.469,59

Total sem BDI 160.270,37
Total do BDI 28.199,22
Total Geral 188.469,59

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D