



Obra
REFORMA CAMPO MODELO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO TELHAMENTO									6.673,85	1,60 %
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	70,64	3,97	3,70	1,15	4,85	261,37	81,23	342,60	0,08 %
1.2	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	19	93,24	87,34	26,62	113,96	1.659,46	505,78	2.165,24	0,52 %
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15	63,77	59,28	18,66	77,94	889,20	279,90	1.169,10	0,28 %
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,52	10,66	9,97	3,05	13,02	35,09	10,74	45,83	0,01 %
1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,5	27,53	25,76	7,88	33,64	90,16	27,58	117,74	0,03 %
1.6	022926	SBC	REMOCAO MANUAL FORRO REGUA DE MADEIRA C/ ESTR. SUSTENTACAO	m²	60,49	12,80	15,62	0,02	15,64	944,85	1,21	946,06	0,23 %
1.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	60,49	25,53	23,85	7,35	31,20	1.442,69	444,59	1.887,28	0,45 %
2			OBRA/AMPLIAÇÃO									209.707,91	50,20 %
2.1			SERVIÇOS INICIAIS									3.662,74	0,88 %
2.1.1	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	26,3	79,85	50,38	47,22	97,60	1.324,99	1.241,89	2.566,88	0,61 %
2.1.2	96524	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,42	165,42	116,92	85,27	202,19	633,71	462,15	1.095,86	0,26 %
2.2			ESTRUTURA									37.275,69	8,92 %
2.2.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	54	130,77	12,61	147,23	159,84	680,94	7.950,42	8.631,36	2,07 %
2.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,08	43,01	19,26	33,31	52,57	290,44	502,31	792,75	0,19 %
2.2.3	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	30,44	136,12	78,50	87,87	166,37	2.389,54	2.674,76	5.064,30	1,21 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,75	11,43	1,50	12,47	13,97	277,13	2.303,83	2.580,95	0,62 %
2.2.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	66,5	10,37	1,85	10,82	12,67	123,03	719,53	842,55	0,20 %
2.2.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,14	781,20	20,72	934,14	954,86	65,06	2.933,20	2.998,26	0,72 %
2.2.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	36,26	48,26	15,37	43,61	58,98	557,32	1.581,29	2.138,61	0,51 %
2.2.8	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5	154,59	104,06	84,89	188,95	520,30	424,45	944,75	0,23 %
2.2.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,81	11,43	1,50	12,47	13,97	22,22	184,68	206,89	0,05 %
2.2.10	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	4,62	10,37	1,85	10,82	12,67	8,55	49,98	58,53	0,01 %
2.2.11	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,32	1.025,72	304,79	948,94	1.253,73	402,32	1.252,60	1.654,92	0,40 %
2.2.12	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,47	199,38	78,78	164,92	243,70	1.376,29	2.881,14	4.257,43	1,02 %
2.2.13	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,04	154,59	104,06	84,89	188,95	1.148,82	937,18	2.086,00	0,50 %
2.2.14	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,48	11,43	1,50	12,47	13,97	152,22	1.265,45	1.417,67	0,34 %
2.2.15	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	37,99	10,37	1,85	10,82	12,67	70,28	411,05	481,33	0,12 %
2.2.16	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,44	1.045,93	323,75	954,69	1.278,44	789,95	2.329,44	3.119,39	0,75 %
2.3			ALVENARIA									15.507,24	3,71 %
2.3.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	71,24	142,77	81,94	92,56	174,50	5.837,41	6.593,97	12.431,38	2,98 %
2.3.2	180024	SBC	PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS	m²	53,62	35,65	18,33	25,24	43,57	982,85	1.353,37	2.336,22	0,56 %
2.3.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,2	54,03	22,09	43,95	66,04	247,41	492,23	739,64	0,18 %
2.4			REVESTIMENTOS/PAREDES/AMPLIAÇÃO									33.814,14	8,09 %
2.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	98,01	5,00	3,11	3,00	6,11	304,81	294,03	598,84	0,14 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.4.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	98,01	37,97	22,38	24,03	46,41	2.193,46	2.355,18	4.548,64	1,09 %
2.4.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	98,01	66,22	25,08	55,86	80,94	2.458,09	5.474,83	7.932,92	1,90 %
2.4.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,3	826,36	15,16	994,89	1.010,05	50,03	3.283,13	3.333,16	0,80 %
2.4.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,6	1.073,40	14,13	1.297,88	1.312,01	79,13	7.268,12	7.347,25	1,76 %
2.4.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,76	1.073,40	14,13	1.297,88	1.312,01	24,87	2.284,26	2.309,13	0,55 %
2.4.7	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	127,03	37,92	117,34	155,26	265,44	821,38	1.086,82	0,26 %
2.4.8	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,6	434,89	12,36	519,20	531,56	44,50	1.869,11	1.913,61	0,46 %
2.4.9	105812	SINAPI	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	21,6	34,38	2,55	39,47	42,02	55,08	852,55	907,63	0,22 %
2.4.10	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,3	573,55	20,49	680,56	701,05	67,62	2.245,84	2.313,46	0,55 %
2.4.11	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	3,6	253,25	172,77	136,77	309,54	621,97	492,37	1.114,34	0,27 %
2.4.12	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	13,8	11,95	1,79	12,81	14,60	24,70	176,78	201,48	0,05 %
2.4.13	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,8	12,27	6,08	8,91	14,99	83,90	122,96	206,86	0,05 %
2.5			PISO AMPLIAÇÃO									11.929,93	2,86 %
2.5.1	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	12	24,22	19,88	9,72	29,60	238,56	116,64	355,20	0,09 %
2.5.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	2,31	207,11	72,48	180,67	253,15	167,43	417,34	584,77	0,14 %
2.5.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	46,19	82,63	4,21	96,78	100,99	194,46	4.470,26	4.664,72	1,12 %
2.5.4	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	46,19	56,50	22,90	46,15	69,05	1.057,75	2.131,66	3.189,41	0,76 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.5.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	46,19	55,55	10,10	57,79	67,89	466,52	2.669,31	3.135,83	0,75 %
2.6			FORRO									6.995,81	1,67 %
2.6.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	60,38	80,22	21,81	76,24	98,05	1.316,89	4.603,36	5.920,25	1,42 %
2.6.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	57,15	15,40	7,68	11,14	18,82	438,91	636,65	1.075,56	0,26 %
2.7			TELHADO									92.840,85	22,22 %
2.7.1	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	18	1.858,38	849,40	1.422,09	2.271,49	15.289,20	25.597,62	40.886,82	9,79 %
2.7.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	188,77	100,89	35,01	88,30	123,31	6.608,84	16.668,38	23.277,22	5,57 %
2.7.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	188,77	96,88	22,27	96,14	118,41	4.203,91	18.148,34	22.352,25	5,35 %
2.7.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20	45,91	19,15	36,96	56,11	383,00	739,20	1.122,20	0,27 %
2.7.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	27,81	80,22	21,81	76,24	98,05	606,54	2.120,23	2.726,77	0,65 %
2.7.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	58,14	15,40	7,68	11,14	18,82	446,52	647,67	1.094,19	0,26 %
2.7.7	11092	ORSE	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021	m	58,14	19,44	10,86	12,90	23,76	631,40	750,00	1.381,40	0,33 %
2.8			BACIAS E LOUÇAS									5.190,93	1,24 %
2.8.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	106,27	15,89	114,00	129,89	47,67	342,00	389,67	0,09 %
2.8.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	388,39	76,29	398,43	474,72	228,87	1.195,29	1.424,16	0,34 %
2.8.3	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	325,77	31,41	366,77	398,18	94,23	1.100,31	1.194,54	0,29 %
2.8.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	537,43	32,06	624,84	656,90	64,12	1.249,68	1.313,80	0,31 %
2.8.5	102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	2	355,38	10,15	424,23	434,38	20,30	848,46	868,76	0,21 %
2.9			TUBOS E CONEXOES									2.490,58	0,60 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

2.9.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,91	25,87	19,97	11,65	31,62	597,30	348,45	945,75	0,23 %
2.9.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	9,66	7,13	4,67	11,80	78,43	51,37	129,80	0,03 %
2.9.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	120,44	11,60	135,61	147,21	34,80	406,83	441,63	0,11 %
2.9.4	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	29,91	8,40	8,26	2,00	10,26	247,06	59,81	306,87	0,07 %
2.9.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	29,91	16,42	13,38	6,69	20,07	400,20	200,09	600,29	0,14 %
2.9.6	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8	6,78	3,01	5,27	8,28	24,08	42,16	66,24	0,02 %
3			REFORMA EXISTENTE									36.383,18	8,71 %
3.1			VESTIARIO									24.821,22	5,94 %
3.1.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,74	142,77	81,94	92,56	174,50	470,34	531,29	1.001,63	0,24 %
3.1.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	70,16	12,79	11,94	3,69	15,63	837,71	258,89	1.096,60	0,26 %
3.1.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	81,06	5,00	3,11	3,00	6,11	252,10	243,17	495,27	0,12 %
3.1.4	87536	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	81,06	37,97	22,38	24,03	46,41	1.814,12	1.947,87	3.761,99	0,90 %
3.1.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	81,06	66,22	25,08	55,86	80,94	2.032,98	4.528,01	6.560,99	1,57 %
3.1.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	1.073,40	14,13	1.297,88	1.312,01	47,48	4.360,87	4.408,35	1,06 %
3.1.7	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	127,03	37,92	117,34	155,26	113,76	352,02	465,78	0,11 %
3.1.8	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	60,49	55,55	10,10	57,79	67,89	610,95	3.495,71	4.106,66	0,98 %
3.1.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	537,43	32,06	624,84	656,90	32,06	624,84	656,90	0,16 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

3.1.10	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	388,39	76,29	398,43	474,72	152,58	796,86	949,44	0,23 %
3.1.11	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	325,77	31,41	366,77	398,18	62,82	733,54	796,36	0,19 %
3.1.12	102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	m²	1,2	355,38	10,15	424,23	434,38	12,18	509,07	521,25	0,12 %
3.2			COPA/DEPOSITO									2.192,40	0,52 %
3.2.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	72,5	2,26	1,52	1,24	2,76	110,20	89,90	200,10	0,05 %
3.2.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	145	3,97	2,37	2,48	4,85	343,65	359,60	703,25	0,17 %
3.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,5	14,55	5,82	11,96	17,78	421,95	867,10	1.289,05	0,31 %
3.3			EXTERNO									2.418,13	0,58 %
3.3.1	180024	SBC	PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS	m²	55,5	35,65	18,33	25,24	43,57	1.017,32	1.400,82	2.418,13	0,58 %
3.4			FORRO VESTIARIO ANTIGO/COPA/DEPOSITO/BANHEIROS									6.951,43	1,66 %
3.4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	58,72	80,22	21,81	76,24	98,05	1.280,68	4.476,81	5.757,49	1,38 %
3.4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	63,44	15,40	7,68	11,14	18,82	487,22	706,72	1.193,94	0,29 %
4			CAMPO									52.867,91	12,66 %
4.1	104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	559,78	10,39	9,83	2,86	12,69	5.502,64	1.600,96	7.103,60	1,70 %
4.2	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	42,8	10,29	9,75	2,82	12,57	417,30	120,69	537,99	0,13 %
4.3	CPP - 53	Próprio	COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR EM ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO	M²	559,78	53,15	20,16	44,80	64,96	11.285,16	25.078,14	36.363,30	8,70 %
4.4	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	42,8	169,42	59,19	147,89	207,08	2.533,33	6.329,69	8.863,02	2,12 %
5			CALÇADA									52.825,94	12,64 %
5.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	304,72	4,11	3,78	1,24	5,02	1.151,84	377,85	1.529,69	0,37 %
5.2	CPP - 23	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	m³	2,66	70,49	64,98	21,17	86,15	172,85	56,30	229,15	0,05 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

5.3	MF L10X12	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO SINAPI 94273	M	118,27	59,88	20,41	52,78	73,19	2.413,89	6.242,29	8.656,18	2,07 %
5.4	11458	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	304,72	113,87	25,46	113,72	139,18	7.758,17	34.652,75	42.410,92	10,15 %
6			ELÉTRICO									15.115,48	3,62 %
6.1	ED-20582	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1	3.006,43	1.068,64	2.606,11	3.674,75	1.068,64	2.606,11	3.674,75	0,88 %
6.2	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35	16,07	5,23	14,41	19,64	183,05	504,35	687,40	0,16 %
6.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	17,03	4,19	16,62	20,81	502,80	1.994,40	2.497,20	0,60 %
6.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	17,03	4,19	16,62	20,81	167,60	664,80	832,40	0,20 %
6.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	17,03	4,19	16,62	20,81	167,60	664,80	832,40	0,20 %
6.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	9,89	2,81	9,27	12,08	112,40	370,80	483,20	0,12 %
6.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	9,89	2,81	9,27	12,08	112,40	370,80	483,20	0,12 %
6.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	9,89	2,81	9,27	12,08	112,40	370,80	483,20	0,12 %
6.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,59	1,59	4,02	5,61	159,00	402,00	561,00	0,13 %
6.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,59	1,59	4,02	5,61	159,00	402,00	561,00	0,13 %
6.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	4,59	1,59	4,02	5,61	79,50	201,00	280,50	0,07 %
6.12	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	7	32,93	15,44	24,81	40,25	108,08	173,67	281,75	0,07 %
6.13	12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	7	53,54	17,82	47,62	65,44	124,74	333,34	458,08	0,11 %

Município de Ijuí - Pde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

6.14	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	30	22,67	13,92	13,78	27,70	417,60	413,40	831,00	0,20 %
6.15	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	22,27	8,69	18,53	27,22	173,80	370,60	544,40	0,13 %
6.16	071043	AGETOP CIVIL	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	5	19,17	18,16	5,27	23,43	90,80	26,35	117,15	0,03 %
6.17	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	96,66	52,89	65,25	118,14	370,23	456,75	826,98	0,20 %
6.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	34,40	19,93	22,11	42,04	99,65	110,55	210,20	0,05 %
6.19	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	197,85	99,26	142,57	241,83	99,26	142,57	241,83	0,06 %
6.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,48	2,57	12,68	15,25	5,14	25,36	30,50	0,01 %
6.21	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	85,78	21,14	83,70	104,84	21,14	83,70	104,84	0,03 %
6.22	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	15,14	4,85	13,65	18,50	24,25	68,25	92,50	0,02 %
7			ESGOTO									24.452,89	5,85 %
7.1	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	69	32,12	13,82	25,44	39,26	953,58	1.755,36	2.708,94	0,65 %
7.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7	23,63	15,39	13,49	28,88	107,73	94,43	202,16	0,05 %
7.3	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15	15,21	2,16	16,43	18,59	32,40	246,45	278,85	0,07 %
7.4	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	6	490,92	14,98	585,07	600,05	89,88	3.510,42	3.600,30	0,86 %
7.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	13,93	2,98	14,04	17,02	20,86	98,28	119,14	0,03 %
7.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	11,60	6,65	7,52	14,17	33,25	37,60	70,85	0,02 %
7.7	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	10,75	1,78	11,35	13,13	3,56	22,70	26,26	0,01 %
7.8	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	74,06	22,22	68,30	90,52	111,10	341,50	452,60	0,11 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

7.9	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	52,11	20,93	42,76	63,69	20,93	42,76	63,69	0,02 %
7.10	102710	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1	66,50	36,56	44,72	81,28	36,56	44,72	81,28	0,02 %
7.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	11,86	6,65	7,84	14,49	53,20	62,72	115,92	0,03 %
7.12	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	11,58	1,78	12,37	14,15	10,68	74,22	84,90	0,02 %
7.13	082103	AGETOP CIVIL	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4	28,40	25,23	9,48	34,71	100,92	37,92	138,84	0,03 %
7.14	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	4	50,79	26,56	35,52	62,08	106,24	142,08	248,32	0,06 %
7.15	081702	AGETOP CIVIL	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	13	46,84	20,81	36,44	57,25	270,53	473,72	744,25	0,18 %
7.16	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1	86,87	36,56	69,62	106,18	36,56	69,62	106,18	0,03 %
7.17	057013	SBC	FOSSA SEPTICA POLIETILENO ALTA DENS. 3000 LITROS ACQUALIMP	UN	1	5.183,75	2.217,05	4.119,04	6.336,09	2.217,05	4.119,04	6.336,09	1,52 %
7.18	053067	SBC	FILTRO ANAEROBIO 1100 LITROS PRETO BAKOF	UN	1	2.352,06	313,48	2.561,44	2.874,92	313,48	2.561,44	2.874,92	0,69 %
7.19	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.071,92	2.106,82	4.092,58	6.199,40	2.106,82	4.092,58	6.199,40	1,48 %
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									11.113,08	2,66 %
8.1	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6	1.100,00	0,00	1.344,53	1.344,53	0,00	8.067,18	8.067,18	1,93 %
8.2	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	30	83,07	76,57	24,96	101,53	2.297,10	748,80	3.045,90	0,73 %
9			CASA MATA		2							4.168,98	1,00 %
9.1			INTERNO									826,66	0,20 %
9.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	16,28	2,26	1,52	1,24	2,76	24,75	65,11	89,86	0,02 %
9.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	16,28	3,97	2,37	2,48	4,85	38,58	119,32	157,90	0,04 %
9.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,28	14,55	5,82	11,96	17,78	94,75	484,15	578,90	0,14 %
9.2			EXTERNO									3.342,32	0,80 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

9.2.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	15,36	7,98	5,90	3,85	9,75	90,62	208,90	299,52	0,07 %
9.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	15,36	59,24	40,13	32,27	72,40	616,40	1.607,72	2.224,12	0,53 %
9.2.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	15,36	4,42	1,79	3,61	5,40	27,49	138,39	165,88	0,04 %
9.2.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	15,36	17,39	9,15	12,10	21,25	140,54	512,26	652,80	0,16 %
10			CHURRASQUEIRA									4.453,65	1,07 %
10.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	21,36	142,77	81,94	92,56	174,50	1.750,24	1.977,08	3.727,32	0,89 %
10.2	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	3	27,48	0,00	33,58	33,58	0,00	100,74	100,74	0,02 %
10.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1,05	82,63	4,21	96,78	100,99	4,42	101,61	106,03	0,03 %
10.4	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	2	212,54	38,62	221,16	259,78	77,24	442,32	519,56	0,12 %

Totais -> 121.899,12 295.863,75 417.762,87

Total sem BDI 341.807,12
Total do BDI 75.955,75
Total Geral 417.762,87

Paulo Alencar Dobler da Costa
Eng. Civil – CREA/RS 216589

Matheus Reis de Almeida
Eng. Eletricista – CREA/RS 241253