

Obra
Reforma E.M.I Meu pequeno Mundo

Bancos
SINAPI - 09/2025 - 21,57%
Rio Grande do Sul
SBC - 11/2025 -
Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.



Município de Ijuí

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total		Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			REFORMA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL								150.053,39	58,58 %	
1.1			DIREÇÃO								6.511,31	2,54 %	
1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12,18	23,75	7,31	31,06	289,28	89,04	378,32	0,15 %	
1.1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %	
1.1.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,92	0,57	2,49	1,92	0,57	2,49	0,00 %	
1.1.4	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PEREIS	m²	12,18	9,77	2,86	12,63	119,00	34,83	153,83	0,06 %	
1.1.5	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	12,18	18,40	125,93	144,33	224,11	1.533,83	1.757,94	0,69 %	
1.1.6	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,16	3,19	11,92	15,11	41,98	156,87	198,85	0,08 %	
1.1.7	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38,70	0,99	2,58	3,57	38,31	99,85	138,16	0,05 %	
1.1.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,70	5,81	11,90	17,71	224,85	460,53	685,38	0,27 %	
1.1.9	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12,18	25,21	70,31	95,52	307,06	856,38	1.163,44	0,45 %	
1.1.10	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	13,96	7,65	11,08	18,73	106,79	154,68	261,47	0,10 %	
1.1.11	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %	
1.1.12	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	1,00	60,93	381,72	442,65	60,93	381,72	442,65	0,17 %	
1.2			BANHEIRO FUNCIONÁRIOS								4.959,42	1,94 %	
1.2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,12	23,75	7,31	31,06	382,85	117,84	500,69	0,20 %	

1.2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.2.3	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,92	0,57	2,49	1,92	0,57	2,49	0,00 %
1.2.4	85333 SINAPI	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	3,00	25,36	6,92	32,28	76,08	20,76	96,84	0,04 %
1.2.5	72238 SINAPI	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	2,60	9,77	2,86	12,63	25,40	7,44	32,84	0,01 %
1.2.6	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_Pe	m²	2,60	18,40	125,93	144,33	47,84	327,42	375,26	0,15 %
1.2.7	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_Pe	m²	16,12	26,65	57,76	84,41	429,60	931,09	1.360,69	0,53 %
1.2.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_Ps	m²	2,60	25,21	70,31	95,52	65,55	182,81	248,36	0,10 %
1.2.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	6,76	7,65	11,08	18,73	51,71	74,90	126,61	0,05 %
1.2.10	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.2.11	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	1,00	60,93	381,72	442,65	60,93	381,72	442,65	0,17 %
1.2.12	024002 SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALCAO DE VASOS SANITARIOS	UN	1,00	230,40	16,85	247,25	230,40	16,85	247,25	0,10 %
1.2.13	024003 SBC	APARELHOS-REVISAO/INSTALCAO DE LAVATORIOS COMUNS	UN	1,00	184,40	12,56	196,96	184,40	12,56	196,96	0,08 %
1.3		SECRETARIA								7.935,40	3,10 %
1.3.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,55	58,98	18,57	77,55	91,42	28,78	120,20	0,05 %
1.3.2	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12,93	23,75	7,31	31,06	307,09	94,52	401,61	0,16 %
1.3.3	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,40	9,94	3,03	12,97	33,80	10,30	44,10	0,02 %
1.3.4	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	1,92	0,57	2,49	3,84	1,14	4,98	0,00 %
1.3.5	72238 SINAPI	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	12,93	9,77	2,86	12,63	126,33	36,98	163,31	0,06 %
1.3.6	103344 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,75	40,08	65,10	105,18	70,14	113,93	184,07	0,07 %
1.3.7	74199/001 SINAPI	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	3,50	35,30	22,03	57,33	123,55	77,11	200,66	0,08 %

1.3.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,50	15,87	15,70	31,57	55,55	54,95	110,50	0,04 %
1.3.9	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENERADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	3,50	24,23	9,42	33,65	84,81	32,97	117,78	0,05 %
1.3.10	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	12,93	18,40	125,93	144,33	237,91	1.628,27	1.866,18	0,73 %
1.3.11	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,60	3,19	11,92	15,11	43,38	162,11	205,49	0,08 %
1.3.12	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38,52	0,99	2,58	3,57	38,13	99,38	137,51	0,05 %
1.3.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	38,52	5,81	11,90	17,71	223,80	458,39	682,19	0,27 %
1.3.14	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12,93	25,21	70,31	95,52	325,97	909,11	1.235,08	0,48 %
1.3.15	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	14,40	7,65	11,08	18,73	110,16	159,55	269,71	0,11 %
1.3.16	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.3.17	060989	SBC	LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP322 LUMILUZ	UN	2,00	60,93	381,72	442,65	121,86	763,44	885,30	0,35 %
1.4			COZINHA/DESPENSA/LAVANDEIRA								35.725,17	13,95 %
1.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,22	58,98	18,57	77,55	130,94	41,23	172,17	0,07 %
1.4.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	67,92	23,75	7,31	31,06	1.613,10	496,50	2.109,60	0,82 %
1.4.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,10	9,94	3,03	12,97	50,69	15,45	66,14	0,03 %
1.4.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,92	0,57	2,49	7,68	2,28	9,96	0,00 %
1.4.5	72238	SINAPI	RETRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PERFS	m²	29,60	9,77	2,86	12,63	289,19	84,66	373,85	0,15 %
1.4.6	103344	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	18,93	40,08	65,10	105,18	758,71	1.232,34	1.991,05	0,78 %
1.4.7	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,01	23,98	55,88	79,86	168,10	391,72	559,82	0,22 %
1.4.8		SINAPI	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	19,99	35,30	22,03	57,33	705,65	440,38	1.146,03	0,45 %
	74199/001											

1.4.9	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	39,98	15,87	15,70	31,57	634,48	627,69	1.262,17	0,49 %
1.4.10	90445	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 PS	M	8,00	25,25	4,88	30,13	202,00	39,04	241,04	0,09 %
1.4.11	74165/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PEDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	39,24	31,45	70,69	313,92	251,60	565,52	0,22 %
1.4.12	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	156,12	146,70	302,82	624,48	586,80	1.211,28	0,47 %
1.4.13	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	114,91	70,69	185,60	229,82	141,38	371,20	0,14 %
1.4.14	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	127,73	100,32	228,05	383,19	300,96	684,15	0,27 %
1.4.15	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	10,98	24,23	9,42	33,65	266,05	103,43	369,48	0,14 %
1.4.16	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023, PE	m²	29,60	18,40	125,93	144,33	544,64	3.727,53	4.272,17	1,67 %
1.4.17	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21,93	0,99	2,58	3,57	21,71	56,58	78,29	0,03 %
1.4.18	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	m²	21,93	5,81	11,90	17,71	127,41	260,97	388,38	0,15 %
1.4.19	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	m²	71,64	26,65	57,76	84,41	1.909,21	4.137,93	6.047,14	2,36 %
1.4.20	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	29,60	25,21	70,31	95,52	746,22	2.081,18	2.827,40	1,10 %
1.4.21	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	41,66	7,65	11,08	18,73	318,70	461,59	780,29	0,30 %
1.4.22	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	20,93	1.285,80	1.306,73	62,79	3.857,40	3.920,19	1,53 %
1.4.23	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,0 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	127,96	1.811,06	1.939,02	127,96	1.811,06	1.939,02	0,76 %
1.4.24	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	16,78	285,36	302,14	33,56	570,72	604,28	0,24 %
1.4.25	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	4,12	271,71	275,83	8,24	543,42	551,66	0,22 %
1.4.26	190720	SBC	PRATELEIRAS EM GRANITO GRANITO CINZA POLIDO	m²	5,50	80,50	176,28	256,78	442,75	969,54	1.412,29	0,55 %

1.4.27	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	4,00	60,93	381,72	442,65	243,72	1.526,88	1.770,60	0,69 %
1.5			CIRCULAÇÃO								13.532,10	5,28 %
1.5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	26,62	23,75	7,31	31,06	632,23	194,59	826,82	0,32 %
1.5.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	1,92	0,57	2,49	9,60	2,85	12,45	0,00 %
1.5.3	72238	SINAPI	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERIS	m²	26,62	9,77	2,86	12,63	260,08	76,13	336,21	0,13 %
1.5.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	26,62	18,40	125,93	144,33	489,81	3.352,26	3.842,07	1,50 %
1.5.5	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	33,32	3,19	11,92	15,11	106,29	397,17	503,46	0,20 %
1.5.6	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	112,46	0,99	2,58	3,57	111,34	290,15	401,49	0,16 %
1.5.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	112,46	5,81	11,90	17,71	653,39	1.338,27	1.991,66	0,78 %
1.5.8	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	26,62	25,21	70,31	95,52	671,09	1.871,65	2.542,74	0,99 %
1.5.9	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA+FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	46,02	7,65	11,08	18,73	352,05	509,90	861,95	0,34 %
1.5.10	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	5,00	60,93	381,72	442,65	304,65	1.908,60	2.213,25	0,86 %
1.6			REFEITÓRIO								11.134,39	4,35 %
1.6.1	022710	SBC	RETRADA DE PLACAS VINÍLICAS EM PISOS	m²	18,91	10,21	0,00	10,21	193,07	0,00	193,07	0,08 %
1.6.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	1,92	0,57	2,49	3,84	1,14	4,98	0,00 %
1.6.3	72238	SINAPI	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERIS	m²	18,91	9,77	2,86	12,63	184,75	54,08	238,83	0,09 %
1.6.4	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,00	121,01	38,08	159,09	121,01	38,08	159,09	0,06 %
1.6.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	14,06	1.290,90	1.304,96	23,62	2.168,71	2.192,33	0,86 %
1.6.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,91	18,40	125,93	144,33	347,94	2.381,34	2.729,28	1,07 %
1.6.7	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	16,52	3,19	11,92	15,11	52,70	196,92	249,62	0,10 %
1.6.8	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	47,94	0,99	2,58	3,57	47,46	123,69	171,15	0,07 %
1.6.9	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	47,94	5,81	11,90	17,71	278,53	570,49	849,02	0,33 %

1.6.10	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	18,91	25,21	70,31	95,52	476,72	1.329,56	1.806,28	0,71 %
1.6.11	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	17,44	7,65	11,08	18,73	133,42	193,24	326,66	0,13 %
1.6.12	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	2,00	60,93	381,72	442,65	121,86	763,44	885,30	0,35 %
1.6.13	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.6.14	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.7		SALA DE COLCHONETES									
1.7.1	022710 SBC	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	9,34	10,21	0,00	10,21	95,36	0,00	95,36	0,04 %
1.7.2	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,92	0,57	2,49	1,92	0,57	2,49	0,00 %
1.7.3	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	9,34	9,77	2,86	12,63	91,25	26,71	117,96	0,05 %
1.7.4	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	9,34	18,40	125,93	144,33	171,86	1.176,19	1.348,05	0,53 %
1.7.5	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	12,46	3,19	11,92	15,11	39,75	148,52	188,27	0,07 %
1.7.6	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	36,78	0,99	2,58	3,57	36,41	94,89	131,30	0,05 %
1.7.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	36,78	5,81	11,90	17,71	213,69	437,68	651,37	0,25 %
1.7.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,34	25,21	70,31	95,52	235,46	656,70	892,16	0,35 %
1.7.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	13,26	7,65	11,08	18,73	101,44	146,92	248,36	0,10 %
1.7.10	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	1,00	60,93	381,72	442,65	60,93	381,72	442,65	0,17 %
1.7.11	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.7.12	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.8		SANTÁRIOS									
1.8.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	1,92	0,57	2,49	3,84	1,14	4,98	0,00 %

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.8.2	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERIS	m²	23,50	9,77	2,86	12,63	229,60	67,21	296,81	0,12 %
1.8.3	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,00	9,94	3,03	12,97	19,88	6,06	25,94	0,01 %
1.8.4	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	23,50	21,71	75,85	97,56	510,19	1.782,48	2.292,67	0,90 %
1.8.5	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	30,16	7,65	11,08	18,73	230,72	334,17	564,89	0,22 %
1.8.6	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	20,93	1.285,80	1.306,73	41,86	2.571,60	2.613,46	1,02 %
1.8.7	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	2,00	60,93	381,72	442,65	121,86	763,44	885,30	0,35 %
1.9		MATERNAL								11.358,70	4,43 %
1.9.1	022710 SBC	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	24,93	10,21	0,00	10,21	254,54	0,00	254,54	0,10 %
1.9.2	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,92	0,57	2,49	7,68	2,28	9,96	0,00 %
1.9.3	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERIS	m²	24,93	9,77	2,86	12,63	243,57	71,30	314,87	0,12 %
1.9.4	98683 SINAPI	PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	24,93	16,67	88,07	104,74	415,58	2.195,59	2.611,17	1,02 %
1.9.5	98688 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	18,44	4,08	61,62	65,70	75,24	1.136,27	1.211,51	0,47 %
1.9.6	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,72	0,99	2,58	3,57	51,20	133,44	184,64	0,07 %
1.9.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	51,72	5,81	11,90	17,71	300,49	615,47	915,96	0,36 %
1.9.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	24,93	25,21	70,31	95,52	628,49	1.752,83	2.381,32	0,93 %
1.9.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	20,04	7,65	11,08	18,73	153,31	222,04	375,35	0,15 %
1.9.10	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	4,00	60,93	381,72	442,65	243,72	1.526,88	1.770,60	0,69 %
1.9.11	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.9.12	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.10		BERÇÁRIO								12.897,82	5,04 %

1.10.1	022710 SBC	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	30,92	10,21	0,00	10,21	315,69	0,00	315,69	0,12 %
1.10.2	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,92	0,57	2,49	7,68	2,28	9,96	0,00 %
1.10.3	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	30,92	9,77	2,86	12,63	302,09	88,43	390,52	0,15 %
1.10.4	98683 SINAPI	PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	30,92	16,67	88,07	104,74	515,44	2.723,12	3.238,56	1,26 %
1.10.5	98688 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	19,18	4,08	61,62	65,70	78,25	1.181,87	1.260,12	0,49 %
1.10.6	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	57,01	0,99	2,58	3,57	56,44	147,09	203,53	0,08 %
1.10.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	57,01	5,81	11,90	17,71	331,23	678,42	1.009,65	0,39 %
1.10.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30,92	25,21	70,31	95,52	779,49	2.173,99	2.953,48	1,15 %
1.10.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	22,26	7,65	11,08	18,73	170,29	246,64	416,93	0,16 %
1.10.10	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	4,00	60,93	381,72	442,65	243,72	1.526,88	1.770,60	0,69 %
1.10.11	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.10.12	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.11		EDUCAÇÃO INFANTIL 1							11.340,72	4,43 %	
1.11.1	022710 SBC	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	25,00	10,21	0,00	10,21	255,25	0,00	255,25	0,10 %
1.11.2	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,92	0,57	2,49	7,68	2,28	9,96	0,00 %
1.11.3	72238 SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	25,00	9,77	2,86	12,63	244,25	71,50	315,75	0,12 %
1.11.4	98683 SINAPI	PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	25,00	16,67	88,07	104,74	416,75	2.201,75	2.618,50	1,02 %
1.11.5	98688 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	18,30	4,08	61,62	65,70	74,66	1.127,65	1.202,31	0,47 %
1.11.6	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,61	0,99	2,58	3,57	50,10	130,57	180,67	0,07 %
1.11.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,61	5,81	11,90	17,71	294,04	602,26	896,30	0,35 %
1.11.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	25,00	25,21	70,31	95,52	630,25	1.757,75	2.388,00	0,93 %
1.11.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	20,00	7,65	11,08	18,73	153,00	221,60	374,60	0,15 %
1.11.10	060989 SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	4,00	60,93	381,72	442,65	243,72	1.526,88	1.770,60	0,69 %

1.11.11	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.11.12	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.12		EDUCAÇÃO INFANTIL 2							10.775,92	4,21 %	
1.12.1	022710 SBC	RETRADA DE PLACAS VINÍLICAS EM PISOS	m²	23,00	10,21	0,00	10,21	234,83	0,00	234,83	0,09 %
1.12.2	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	1,92	0,57	2,49	7,68	2,28	9,96	0,00 %
1.12.3	72238 SINAPI	RETRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PERFIS	m²	23,00	9,77	2,86	12,63	224,71	65,78	290,49	0,11 %
1.12.4	98683 SINAPI	PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	23,00	16,67	88,07	104,74	383,41	2.025,61	2.409,02	0,94 %
1.12.5	98688 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	17,50	4,08	61,62	65,70	71,40	1.078,35	1.149,75	0,45 %
1.12.6	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	48,21	0,99	2,58	3,57	47,73	124,38	172,11	0,07 %
1.12.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	48,21	5,81	11,90	17,71	280,10	573,70	853,80	0,33 %
1.12.8	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	23,00	25,21	70,31	95,52	579,83	1.617,13	2.196,96	0,86 %
1.12.9	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	19,20	7,65	11,08	18,73	146,88	212,74	359,62	0,14 %
1.12.10	060989 SBC	LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	4,00	60,93	381,72	442,65	243,72	1.526,88	1.770,60	0,69 %
1.12.11	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
1.12.12	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	20,93	1.285,80	1.306,73	20,93	1.285,80	1.306,73	0,51 %
1.13		FRALDARIOLACTÁRIO							3.860,83	1,51 %	
1.13.1	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	1,92	0,57	2,49	3,84	1,14	4,98	0,00 %
1.13.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,40	9,94	3,03	12,97	33,80	10,30	44,10	0,02 %
1.13.3	90790 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	20,93	1.285,80	1.306,73	41,86	2.571,60	2.613,46	1,02 %
1.13.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,24	3,30	2,80	6,10	43,69	37,07	80,76	0,03 %
1.13.5	104640 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,24	8,09	9,45	17,54	107,11	125,12	232,23	0,09 %

1.13.6	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ	UN	2,00	60,93	381,72	442,65	121,86	763,44	885,30	0,35 %
1.14			ÁREA COBERTA								7.890,81	3,08 %
1.14.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	43,66	23,75	7,31	31,06	1.036,93	319,15	1.356,08	0,53 %
1.14.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	43,66	18,40	125,93	144,33	803,34	5.498,10	6.301,44	2,46 %
1.14.3	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	15,44	3,19	11,92	15,11	49,25	184,04	233,29	0,09 %
2			REFORMA EXTERNA								39.374,22	15,37 %
2.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	22,47	207,56	65,32	272,88	4.663,87	1.467,74	6.131,61	2,39 %
2.2	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	224,71	9,34	96,67	106,01	2.098,79	21.722,72	23.821,51	9,30 %
2.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	58,00	10,48	38,97	49,45	607,84	2.260,26	2.868,10	1,12 %
2.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	214,67	0,99	2,58	3,57	212,52	553,85	766,37	0,30 %
2.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	214,67	5,81	11,90	17,71	1.247,23	2.554,57	3.801,80	1,48 %
2.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	47,92	10,72	10,65	21,37	513,70	510,35	1.024,05	0,40 %
2.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,91	25,65	12,92	38,57	638,94	321,84	960,78	0,38 %
3			REFORMA DO PRÉDIO DE APOIO								64.085,03	25,02 %
3.1			REFORMA INTERNA PRÉDIO DE APOIO								49.033,47	19,14 %
3.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	71,26	23,75	7,31	31,06	1.692,43	520,91	2.213,34	0,86 %
3.1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,70	9,94	3,03	12,97	16,90	5,15	22,05	0,01 %
3.1.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	1,92	0,57	2,49	9,60	2,85	12,45	0,00 %
3.1.4	72238	SINAPI	RETRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PEREIS	m²	57,82	9,77	2,86	12,63	564,90	165,37	730,27	0,29 %
3.1.5	103344	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM E ARGAMASSA DE CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA),	m²	41,77	40,08	65,10	105,18	1.674,14	2.719,23	4.393,37	1,72 %
3.1.6	74199/001	SINAPI	ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	m²	83,54	35,30	22,03	57,33	2.948,96	1.840,39	4.789,35	1,87 %
3.1.7	87554	SINAPI		m²	83,54	15,87	15,70	31,57	1.325,78	1.311,58	2.637,36	1,03 %

3.1.8	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	83,54	24,23	9,42	33,65	2.024,17	786,95	2.811,12	1,10 %
3.1.9	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	57,82	18,40	125,93	144,33	1.063,89	7.281,27	8.345,16	3,26 %
3.1.10	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	64,27	3,19	11,92	15,11	205,02	766,10	971,12	0,38 %
3.1.11	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA	m²	13,54	26,65	57,76	84,41	360,84	782,07	1.142,91	0,45 %
3.1.12	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	m²	161,80	0,99	2,58	3,57	160,18	417,44	577,62	0,23 %
3.1.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	161,80	5,81	11,90	17,71	940,06	1.925,42	2.865,48	1,12 %
3.1.14	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023 PS	m²	57,82	25,21	70,31	95,52	1.457,64	4.065,32	5.522,96	2,16 %
3.1.15	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023	M	77,96	7,65	11,08	18,73	596,39	863,80	1.460,19	0,57 %
3.1.16	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA.	UN	4,00	20,93	1.285,80	1.306,73	83,72	5.143,20	5.226,92	2,04 %
3.1.17	060989	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP32 LUMILUZ	UN	12,00	60,93	381,72	442,65	731,16	4.580,64	5.311,80	2,07 %
3.2			REFORMA EXTERNA PRÉDIO DE APOIO								15.051,56	5,88 %
3.2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	72,00	3,70	1,13	4,83	266,40	81,36	347,76	0,14 %
3.2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	72,00	7,98	2,44	10,42	574,56	175,68	750,24	0,29 %
3.2.3	72081	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	m²	72,00	39,34	51,18	90,52	2.832,48	3.684,96	6.517,44	2,54 %
3.2.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.	m²	72,00	7,01	43,69	50,70	504,72	3.145,68	3.650,40	1,43 %
3.2.5	100435	SINAPI	DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24.	M	10,60	7,62	73,47	81,09	80,77	778,78	859,55	0,34 %
3.2.6	94228	SINAPI	DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	m²	76,03	0,99	2,58	3,57	75,27	196,16	271,43	0,11 %
3.2.7	88483	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	76,03	5,81	11,90	17,71	441,73	904,76	1.346,49	0,53 %
3.2.8	88489	SINAPI	SERVIÇOS FINAIS								2.619,99	1,02 %
4												
4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	m²	384,37	1,59	0,63	2,22	611,14	242,15	853,29	0,33 %
4.2	23725	SBC	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	m³	30,00	14,54	44,35	58,89	436,20	1.330,50	1.766,70	0,69 %
Totais ->					67.888,88	188.243,75	256.132,63					

Total sem BDI 210.687,37
Total do BDI 45.445,26
Total Geral 256.132,63

Município de Ijuí - Póde Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - Ijuí / RS
55 3331 6100 /