



Obra
DRENAGEM NOVO LESTE

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços									23.135,41	100,00 %
1.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43,2	3,03	0,44	3,27	3,71	19,00	141,27	160,27	0,69 %
1.4	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	3	201,48	68,62	178,53	247,15	205,86	535,59	741,45	3,20 %
1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	69	2,66	0,33	2,93	3,26	22,77	202,17	224,94	0,97 %
1.5	06.251.0030-A	EMOP	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO	M	30	169,71	0,00	208,18	208,18	0,00	6.245,40	6.245,40	26,99 %
1.6	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	87	6,75	2,01	6,27	8,28	174,87	545,49	720,36	3,11 %
1.6	92834	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	30	20,74	6,34	19,10	25,44	190,20	573,00	763,20	3,30 %
1.8	1600404	SICRO3	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	23	9,66	2,83	9,01	11,84	65,09	207,23	272,32	1,18 %
1.9	0401001114	AGESUL	SINAPI - 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	m³	10	25,28	0,00	31,01	31,01	0,00	310,10	310,10	1,34 %
1.12	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270	2,66	0,33	2,93	3,26	89,10	791,10	880,20	3,80 %
1.12	531330	DERPR	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico)	m³	9	125,17	8,69	144,85	153,54	78,21	1.303,65	1.381,86	5,97 %
1.13	081840	AGETOP CIVIL	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	Un	3	245,51	32,03	269,13	301,16	96,09	807,39	903,48	3,91 %
1.14	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	58	62,40	37,75	38,79	76,54	2.189,50	2.249,82	4.439,32	19,19 %
1.14	2003633	SICRO3	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida	un	1	1.688,61	937,37	1.134,04	2.071,41	937,37	1.134,04	2.071,41	8,95 %

Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.15	4915666	SICRO3	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm	m³	2	53,35	1,34	64,10	65,44	2,68	128,20	130,88	0,57 %
1.16	6416230	SICRO3	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	m³	2	967,12	3,81	1.182,55	1.186,36	7,62	2.365,10	2.372,72	10,26 %
1.17	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	250	4,95	4,51	1,56	6,07	1.127,50	390,00	1.517,50	6,56 %
Totais ->										5.205,86	17.929,55	23.135,41	
Total sem BDI										18.862,11			
Total do BDI										4.273,30			
Total Geral										23.135,41			

Leonardo Rocha Andrzejski
Setor de Engenharia