



Município de Ijuí

Obra  
15 de Novembro 2

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande  
do Sul  
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande  
do Sul

B.D.I.  
22,45%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,88%  
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>Trecho entre a rua Antônio Setembrino Lopes e a rua Waldemar Pannembecker</b>									<b>176.092,84</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>6.596,61</b>	<b>3,75 %</b>
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	460,44	39,68	524,12	563,80	178,56	2.358,54	2.537,10	1,44 %
1.1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	139,6	4,95	4,50	1,56	6,06	628,20	217,77	845,97	0,48 %
1.1.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	139,6	1,11	1,21	0,14	1,35	168,92	19,54	188,46	0,11 %
1.1.4	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	1626,39	1,52	1,73	0,13	1,86	2.813,65	211,43	3.025,08	1,72 %
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>									<b>167.058,82</b>	<b>94,87 %</b>
1.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37	51,34	11,34	51,52	62,86	419,58	1.906,24	2.325,82	1,32 %
1.2.2	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1626,39	1,12	0,48	0,89	1,37	780,67	1.447,48	2.228,15	1,27 %
1.2.3	RR2C FEV25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	kg	731,88	4,13	0,00	4,74	4,74	0,00	3.469,11	3.469,11	1,97 %
1.2.4	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	21,96	1,49	0,11	1,71	1,82	2,42	37,54	39,96	0,02 %
1.2.5	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	106,12	0,59	0,04	0,68	0,72	4,24	72,16	76,40	0,04 %
1.2.6	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	165,89	178,11	3,14	214,95	218,09	520,89	35.658,06	36.178,95	20,55 %
1.2.7	CAP FEV25	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	9,54	4.922,90	0,00	5.661,33	5.661,33	0,00	54.009,08	54.009,08	30,67 %
1.2.8	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3649,62	1,75	0,21	1,93	2,14	766,42	7.043,76	7.810,18	4,44 %
1.2.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	286,16	1,49	0,11	1,71	1,82	31,48	489,33	520,81	0,30 %

Município de Ijuí - Póde Executivo  
CNPJ: 90.738.196/0001-09

1.2.10	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	3529,35	0,59	0,04	0,68	0,72	141,17	2.399,96	2.541,13	1,44 %
1.2.11	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1116,8	1,12	0,48	0,89	1,37	536,06	993,95	1.530,01	0,87 %
1.2.12	RR2C FEV25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	kg	502,56	4,13	0,00	4,74	4,74	0,00	2.382,13	2.382,13	1,35 %
1.2.13	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	15,08	1,49	0,11	1,71	1,82	1,66	25,78	27,44	0,02 %
1.2.14	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	72,87	0,59	0,04	0,68	0,72	2,91	49,55	52,46	0,03 %
1.2.15	SICRO - REAJUST	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463.	t	85,44	178,11	3,14	214,95	218,09	268,28	18.365,32	18.633,60	10,58 %
1.2.16	CAP FEV25	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS)	T	4,91	4.922,90	0,00	5.661,33	5.661,33	0,00	27.797,13	27.797,13	15,79 %
1.2.17	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1879,57	1,75	0,21	1,93	2,14	394,71	3.627,56	4.022,27	2,28 %
1.2.18	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	147,38	0,59	0,04	0,68	0,72	5,90	100,21	106,11	0,06 %
1.2.19	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	1817,63	1,49	0,11	1,71	1,82	199,94	3.108,14	3.308,08	1,88 %
<b>1.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>2.437,41</b>	<b>1,38 %</b>
1.3.1	MF	Próprio	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA.	M	279,2	3,90	1,31	3,46	4,77	365,75	966,03	1.331,78	0,76 %
1.3.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	139,6	6,47	2,65	5,27	7,92	369,94	735,69	1.105,63	0,63 %

Totais -> 8.601,36 167.491,48 176.092,84

Total sem BDI 148.493,32  
Total do BDI 27.599,52  
Total Geral 176.092,84

Roberto Petri Brandão  
Setor de Engenharia